

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI PALERMO

*Progetto esecutivo per i lavori di
48 alloggi Comune di Palermo Vi.
31 Quartiere Sperone Lotto 142*



Lombardo
Pierluca
03.10.2022
17:32:26
ione straordinaria n.
Corti civ. 5, 15, 21,
GMT+01:00

rev. 03.06.2022

Elenco dei prezzi

Progettista

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE DI GIOVANNI Geom. G. Di Giovanni
CN = GIUSEPPE DI GIOVANNI
C = IT

IL RUP:

Arch, Antonino Calabrese

Firmato digitalmente da

ANTONINO CALABRESE

CN = ANTONINO CALABRESE
T = ARCHITETTO
C = IT

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		Voci Finite senza Analisi		
17.1.1		Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatolari per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi sezione e forma, composti a semplice disegno		
		EURO QUATTRO/53	€/chilogrammo	4,53
		Incidenza sicurezza: 0,00%		
		Prezzo al netto oneri secur. €		4,53
27.1.2		Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a semplice		
		EURO QUATTRO/00	€/chilogrammo	4,00
		Incidenza sicurezza: 0,00%		
		Prezzo al netto oneri secur. €		4,00
37.1.3		Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare		
		EURO TRE/02	€/chilogrammo	3,02
		Incidenza sicurezza: 0,00%		
		Prezzo al netto oneri secur. €		3,02
48.1.9.1		Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso realizzato con profili estrusi d'alluminio lega ...: con vetro e trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,4 W/(m²/K) con vetro camera 4-6-4		
		EURO SETTECENTOTRENTA/92	€/metro quadrato	730,92
		Incidenza sicurezza: 0,00%		
		Prezzo al netto oneri secur. €		730,92
58.1.13.1		Fornitura e posa in opera di serramenti esterni del tipo Monoblocco realizzati con profili estrusi d'allumi...: con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,6 W/(m²/K) con vetri camera 4-6-4		
		EURO CINQUECENTOOTTO/45	€/metro quadrato	508,45
		Incidenza sicurezza: 0,00%		
		Prezzo al netto oneri secur. €		508,45
69.1.8		Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei selezionati (diametro massimo		
		EURO VENTIQUATTRO/51	€/metro quadrato	24,51
		Incidenza sicurezza: 0,00%		
		Prezzo al netto oneri secur. €		24,51
79.1.9.1		Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con malta di rivestimento monostrato colorata in massa, a base di calce naturale, cement...: nei colori bianco e tenui e per 1 cm di spessore		
		EURO VENTISEI/65	€/metro quadrato	26,65
		Incidenza sicurezza: 0,00%		
		Prezzo al netto oneri secur. €		26,65
810.1.1.3		Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda o idonei collanti...: bianco di Carrara		

		EURO CENTOVENTICINQUE/61 Incidenza sicurezza: 0,00% Prezzo al netto oneri secur. €	€/metro quadrato	125,61 125,61
910.1.10	Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt. 10.1.1 – 10.1.2 – 10.1.3 – 10.1.4, avente sezione retta non	EURO TRE/73 Incidenza sicurezza: 0,00% Prezzo al netto oneri secur. €	€/metro	3,73 3,73
1010.1.11	Formazione di spigolo smussato, eseguito a macchina con raggio di 0,5 cm,			

Pag. 2

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		compresi pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. EURO DUE/97 Incidenza sicurezza: 0,00% Prezzo al netto oneri secur. €	€/cadauno	2,97 2,97
1111.1.1	Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve	EURO CINQUE/89 Incidenza sicurezza: 0,00% Prezzo al netto oneri secur. €	€/metro quadrato	5,89 5,89
1211.3.1	Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello	EURO VENTIDUE/19 Incidenza sicurezza: 0,00% Prezzo al netto oneri secur. €	€/metro quadrato	22,19 22,19
1312.1.1	Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per il	EURO OTTO/66 Incidenza sicurezza: 0,00% Prezzo al netto oneri secur. €	€/metro quadrato	8,66 8,66
1412.3.4	Fornitura e posa in opera di controsoffitto in cartongesso dello spessore di 10 mm, compresa la struttura in profili d'acciaio zincato dello spessore minimo di 6/10 di mm, fissato con viti zincate o	EURO TRENTANOVE/94 Incidenza sicurezza: 0,00% Prezzo al netto oneri secur. €	€/metro quadrato	39,94 39,94
1513.3.2.3	Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità` tipo PE 100 (sigma 80) serie PFA16-SDR11, realizzate in conformità` alla norma UNI EN 12201-2, e avranno: - L...: D esterno 32 mm	EURO SETTE/11 Incidenza sicurezza: 0,00% Prezzo al netto oneri secur. €	€/metro	7,11 7,11
1615.4.13.2	Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera preverniciata, compreso collari per il fissaggio, eventuali saldature o opere di lattoneria, opere murarie, malta occorrente,...: per diametro da 100 mm	EURO TRENTAQUATTRO/07 Incidenza sicurezza: 0,00%	€/metro	34,07

			Prezzo al netto oneri secur. €	34,07
1721.1.7	Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento		EURO DICIANNOVE/44 Incidenza sicurezza: 0,00%	€/metro quadrato 19,44
			Prezzo al netto oneri secur. €	19,44
1821.1.11	Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.		EURO QUATTRO/07 Incidenza sicurezza: 0,00%	€/metroquadra toxcentimetro 4,07
			Prezzo al netto oneri secur. €	4,07
1921.1.14	Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il			

Pag. 3

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
			EURO OTTO/04 Incidenza sicurezza: 0,00%	€/metro quadrato 8,04
			Prezzo al netto oneri secur. €	8,04
2021.1.16	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed		EURO SEDICI/09 Incidenza sicurezza: 0,00%	€/metro quadrato 16,09
			Prezzo al netto oneri secur. €	16,09
2121.1.23	Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e		EURO QUATTRO/34 Incidenza sicurezza: 0,00%	€/metro 4,34
			Prezzo al netto oneri secur. €	4,34
2221.1.25	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi		EURO TRENTAOTTO/71 Incidenza sicurezza: 0,00%	€/metro cubo 38,71
			Prezzo al netto oneri secur. €	38,71
2321.3.1.1	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria ...: per ogni m ² d'intervento e per i primi 2 cm di spessore		EURO CENTOCINQUE/42 Incidenza sicurezza: 0,00%	€/metro quadrato 105,42
			Prezzo al netto oneri secur. €	105,42
2421.3.1.2	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione origi...: per ogni m ² d'intervento e per ogni cm successivo ai primi 2.		EURO QUARANTATRE/94 Incidenza sicurezza: 0,00%	€/metroquadra toxcentimetro 43,94
			Prezzo al netto oneri secur. €	43,94

2521.4.7	Risanamento dell'intradosso di solaio di tipo misto (latero - cementizio) per ricostruzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria, mediante: asportazione delle parti	EURO CENTOVENTINOVE/16 Incidenza sicurezza: 0,00% Prezzo al netto oneri secur. €	€/metro quadrato	129,16 129,16
2621.9.8	Fornitura e collocazione di rete porta intonaco realizzata con filati di vetro con grammatura da 70 a 155 g/m ² anche colorata, per armatura di intonaci interni ed esterni, collocata in opera compresi	EURO OTTO/76 Incidenza sicurezza: 0,00% Prezzo al netto oneri secur. €	€/metro quadrato	8,76 8,76
2723.2.5	Fornitura e posa in opera di intonaco civile per esterni isolante termico ed acustico, deumidificante, anticondensa, a totale assenza di cemento, che lo rendono idoneo per interventi di bioedilizia; c	EURO SETTANTADUE/23 Incidenza sicurezza: 0,00% Prezzo al netto oneri secur. €	€/metro quadrato	72,23 72,23
2823.2.7	Fornitura e posa in opera di primo strato di rasatura, per esterni, idoneo per intonaco, di cui alla voce 23.2.5, minerale plurifunzione, macroporoso e deumidificante, isolante termo-acustico, a base	EURO DICIASSETTE/70 Incidenza sicurezza: 0,00% Prezzo al netto oneri secur. €	€/metro quadrato	17,70 17,70

Pag. 4

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
2923.2.8		Fornitura e posa in opera di strato di finitura per esterni in tonachino naturale, traspirante, antimuffa naturale, atossico di tipo diffusivo, a base di grassello di calce stagionato e farine di		
		EURO VENTISEI/24 Incidenza sicurezza: 0,00% Prezzo al netto oneri secur. €	€/metro quadrato	26,24 26,24
3023.8.1.1		Fornitura e posa in opera di pannello isolante termico ed acustico, certificato ecobiocompatibile, in lana di legno di abete rosso proveniente da foreste certificate sostenibili, mi...: spessore 15 mm		
		EURO VENTISETTE/97 Incidenza sicurezza: 0,00% Prezzo al netto oneri secur. €	€/metro quadrato	27,97 27,97

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		Voci Finite con Analisi		
31K.1		Dismissione di strato impermeabilizzante esistente, tipo vecchia guaina bituminosa o qualunque altro genere, di qualsiasi spessore, anche multistrato, con l'ausilio di qualsiasi mezzo, avendo EURO SEI/93 Incidenza sicurezza: 0,00% Prezzo al netto oneri secur. €	€/metro quadrato	6,93 6,93
32K.2		Maggiore onere rispetto agli intonaci normali per la esecuzione di paraste e cornici semplici o composte, a qualunque altezza e di qualunque spessore, compreso scagli di laterizio, legante idraulico EURO DIECI/18 Incidenza sicurezza: 0,00% Prezzo al netto oneri secur. €	€/metro quadrato	10,18 10,18
33K.3		Fornitura e collocazione di lattoneria in lamiera preverniciata dello spessore 8/10 per la formazione di grondaie, scossaline, coprigiunto, ecc, opportunamente sagomata, per il rivestimento di EURO SETTANTACINQUE/92 Incidenza sicurezza: 0,00% Prezzo al netto oneri secur. €	€/metro quadrato	75,92 75,92
34K.4		Fornitura e collocazione di giunto di dilatazione verticale per prospetti e/o orizzontale per terrazze, da installare sotto intonaco o a filo impermeabilizzazione/pavimentazione del tipo "Joint" o EURO QUARANTA/58 Incidenza sicurezza: 0,00% Prezzo al netto oneri secur. €	€/ml	40,58 40,58
35K.5		Dispositivo anticaduta, TIPO C, costituito da un sistema di ancoraggio (linea vita) per prevenzione dei rischi di caduta dall'alto da parte del personale manutentore (antennisti, idraulici, tecnici) EURO DUEMILACINQUECENTO/01 Incidenza sicurezza: 0,00% Prezzo al netto oneri secur. €	€/a corpo	2.500,01 2.500,01
36K.6		Realizzazione di impermeabilizzazione di coperture, terrazzi d'attico, coperture pedonali, a qualsiasi altezza, gettata in opera, costituita da membrana poliuretana mono componente, resistente al EURO QUARANTADUE/36 Incidenza sicurezza: 0,00% Prezzo al netto oneri secur. €	€/metro quadrato	42,36 42,36
37K.7		Rimozione di planciole ed imbuto per pluviali di scarico acque meteoriche, di qualsiasi, diametro e tipo, e contestuale fornitura e collocazione di nuova planciola/bocchettone in gomma o altro EURO VENTICINQUE/00 Incidenza sicurezza: 0,00% Prezzo al netto oneri secur. €	€/metro	25,00 25,00
38K.8		Fornitura e posa in opera di torretta da camino ad elementi prefabbricati in cls vibrocompresso, formata da elementi sovrapposti ed elemento terminale di copertura, da collocare in corrispondenza dei EURO CENTOCINQUANTA/00 Incidenza sicurezza: 0,00% Prezzo al netto oneri secur. €	€/cadauno	150,00 150,00
39K.9		Fornitura e collocazione di esalatore terminale (cappellotto) in pvc serie pesante o altro materiale similare, di diametro adeguato da collocare in copertura al termine delle colonne esistenti di		

		EURO QUARANTA/00 Incidenza sicurezza: 0,00% Prezzo al netto oneri secur. €	€/cadauno	40,00 40,00
40K.10		Intervento di sostituzione della colonna di scarico verticale, esistente che		

Pag. 6

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		collega i servizi igienici e le cucine degli alloggi, consistente nella demolizione del cavedio esistente all'interno		
		EURO TRECENTOQUATTRO/90 Incidenza sicurezza: 0,00% Prezzo al netto oneri secur. €	€/ml	304,90 304,90

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		Oneri Sicurezza		
4126.1.1.1		munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131 del D.Lgs.81/2008, per ogni m ² di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio EURO OTTO/27 Incidenza sicurezza: 100,00% € 8,27	€/metro quadrato	8,27
4226.1.2		Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno EURO UNO/64 Incidenza sicurezza: 100,00% € 1,64	€/m ² xmese	1,64
4326.1.3		Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. EURO TRE/64 Incidenza sicurezza: 100,00% € 3,64	€/metro quadrato	3,64
4426.1.4.2		A...: munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131 e del progetto di cui all'art. 133 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m ³ di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a EURO DODICI/27 Incidenza sicurezza: 100,00% € 12,27	€/metro cubo	12,27
4526.1.5		Nolo di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o metallo in grado di EURO UNO/39 Incidenza sicurezza: 100,00% € 1,39	€/m ² xmese	1,39
4626.1.6		Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.4, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito.- per ogni m ³ di ponteggio in opera misurato dalla base EURO QUATTRO/44 Incidenza sicurezza: 100,00% € 4,44	€/metro cubo	4,44
4726.1.12		Impalcato a schema strutturale semplice, costituito da elementi metallici assemblabili e da un piano in tavole di legno dello spessore minimo di mm 40, per la protezione dei lavoratori durante la EURO DUE/41 Incidenza sicurezza: 100,00% € 2,41	€/metro	2,41
4826.1.13		Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di m 1,50 dal ponteggio, compreso trasporto da e per il deposito, il EURO VENTIQUATTRO/91 Incidenza sicurezza: 100,00% € 24,91	€/metro quadrato	24,91
4926.1.14		Tettoia a protezione zone di lavoro esposte a rischio caduta oggetti dall'alto, realizzata con tavoloni accostati per l'intera superficie dello spessore di cm 5, fissati convenientemente su struttura EURO VENTI/84 Incidenza sicurezza: 100,00% € 20,84	€/metro quadrato	20,84
5026.1.15		Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m ² di faccia vista. Valutata per tutta la durata EURO DUE/95 Incidenza sicurezza: 100,00% € 2,95	€/metro quadrato	2,95

5126.1.16	Protezione di apertura verso il vuoto mediante la formazione di parapetto dell'altezza minima di m 1,00, costituito da due correnti di tavole dello spessore di 2,5 cm e tavola ferma piede ancorati			
				Pag. 8
N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		EURO DICIANNOVE/95 Incidenza sicurezza: 100,00% € 19,95	€/metro	19,95
5226.1.19	Fornitura e posa in opera di tavolato continuo per armatura di solai, comprensivo di ammorsature di sostegno e di controventature, l'onere per la chiodatura, il disarmo, la pulitura finale	EURO TRENTANOVE/17 Incidenza sicurezza: 100,00% € 39,17	€/metro quadrato	39,17
5326.1.20	Puntellatura di strutture in genere per altezza di imposta fino a 5 m con elementi in legname costituita da ritti, tavole, fasce, croci, gattelli, ecc. data in opera compresi il taglio a misura, lo	EURO SESSANTATRE/33 Incidenza sicurezza: 100,00% € 63,33	€/metro quadrato	63,33
5426.1.21	Puntellatura tutto come all'articolo precedente per ogni mese o frazione di mese successivo al 1° anno.	EURO OTTO/68 Incidenza sicurezza: 100,00% € 8,68	€/metro quadrato	8,68
5526.1.27	Recinzione di cantiere alta cm 200, adeguatamente ancorata a struttura portante in legno o tubo-giunto convenientemente ancorati a terra e lamiera ondulata o grecata metallica opportunamente fissata	EURO QUARANTAOTTO/95 Incidenza sicurezza: 100,00% € 48,95	€/metro quadrato	48,95
5626.1.30	Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata fornito e posto in opera per accesso di cantiere, costituito da idoneo telaio a tubi e giunti. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei	EURO CINQUANTA/26 Incidenza sicurezza: 100,00% € 50,26	€/metro quadrato	50,26
5726.2.6	Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio	EURO CINQUANTASEI/60 Incidenza sicurezza: 100,00% € 56,60	€/cadauno	56,60
5826.2.7	Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio e	EURO OTTANTAQUATTRO/10 Incidenza sicurezza: 100,00% € 84,10	€/cadauno	84,10
5926.2.9	Corda in rame, in guaina giallo/verde, di sezione 35 mm ² , per impianti di messa a terra, connessa con dispersori e con masse metalliche. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche; il	EURO UNDICI/42 Incidenza sicurezza: 100,00% € 11,42	€/metro	11,42
6026.7.3.1	Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico...: per il primo mese d'impiego	EURO SEICENTOSESSANTAOTTO/00 Incidenza sicurezza: 100,00% € 668,00	€/cadauno	668,00

6126.7.3.2	Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto ele...: per ogni mese successivo al primo	EURO TRECENTONOVANTADUE/53 Incidenza sicurezza: 100,00% € 392,53	€/cadauno	392,53
6226.7.5.1	Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed informazione, ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40, costituito da un monob...: per il primo mese d'impiego			

Pag. 9

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		EURO SEICENTOOTTANTATRE/56 Incidenza sicurezza: 100,00% € 683,56	€/cadauno	683,56
6326.7.5.2	Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed informazione, ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40, costituito da un...: per ogni mese successivo al primo	EURO QUATTROCENTOQUINDICI/50 Incidenza sicurezza: 100,00% € 415,50	€/cadauno	415,50
64K.12	Montaggio e smontaggio finale di castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra, aggettante verso l'esterno dal filo del ponteggio per permettere l'accesso di carico/scarico, e raccogliere	EURO VENTITOTTO/00 Incidenza sicurezza: 100,00% € 28,00	€/metro quadrato	28,00
65K.13	Nolo, manutenzione e controllo del castello di tiro di cui al prezzo K.10, consistente nel controllo della stabilità, e nella manutenzione degli ancoraggi, delle controventature, dei parapetti, delle	EURO UNO/38 Incidenza sicurezza: 100,00% € 1,38	€/metro quadrato	1,38
6626.8.1.2	MASCHERA FACCIALE AD USO MEDICO (Mascherina chirurgica) ad alto potere filtrante, UNI EN 14683:2019. Mascherina monouso a tre strati, due strati esterni di tessuto non tessuto e uno str...: tipo II IR	EURO ZERO/403 Incidenza sicurezza: 100,00% € 0,403	€/cad.	0,403
6726.8.15.2	SOLUZIONE IDROALCOLICA PER IGIENIZZAZIONE MANI a base di alcool etilico denaturato a 70% in dispenser: ...: da 500 ml con dosatore	EURO NOVE/30 Incidenza sicurezza: 100,00% € 9,30	€/cadauno	9,30
6826.8.16	DISPENSER AUTOMATICO NO CONTACT di tavolo automatico con sensore ad infrarossi per soluzioni idroalcoliche o altro prodotto idoneo o sapone a batterie da 200 ml.	EURO QUARANTASEI/49 Incidenza sicurezza: 100,00% € 46,49	€/cadauno	46,49
6926.8.21	LIQUIDO DISINFETTANTE BIOCIDA IGIENIZZANTE a base di ipoclorito con concentrazione max 15 % per sanificare a mezzo nebulizzazione ambienti dilavoro.	EURO CINQUE/69 Incidenza sicurezza: 100,00% € 5,69	€/lt.	5,69
7026.8.23.2	ACQUIST...: nebulizzatore in plastica da 20 litri, per la nebulizzazione di liquidi disinfettanti Pressione di esercizio 0>25 bar. Flusso erogazione c.a 5,5 lt/min. Lancia in acciaio inox in dotazione	EURO DUECENTOVENTI/90 Incidenza sicurezza: 100,00% € 220,90	€/cadauno	220,90

7126.8.25.1	SANIFICAZIONE/IGIENIZZAZIONE mediante la nebulizzazione di liquidi disinfettanti per locali quali: ufficio, spogliatoi, mensa, depositi, servizi igienici,...: con igienizzante a base di cloro all'0,1%	EURO ZERO/83 Incidenza sicurezza: 100,00% € 0,83	€/mc.	0,83
7226.8.26.1	SANIFICAZIONE/IGIENIZZAZIONE delle macchine e delle attrezzature impiegate (comandi, volante, portiera, pulsanti...: con igienizzante a base di cloro all'0,1% per macchine (es. camion, escavatore, ecc.)	EURO DICIASSETTE/68 Incidenza sicurezza: 100,00% € 17,68	€/cadauno	17,68
7326.8.26.3	SANIFICAZIONE/IGIENIZZAZIONE delle macchine e delle attrezzature impiegate (comandi, volante, portiera...: sanificazione attrezzature di cantiere (es. piccole macchine utensili ed attrezzature a mano)			

Pag. 10

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		EURO UNO/40 Incidenza sicurezza: 100,00% € 1,40	€/cadauno	1,40
7426.8.27		ACQUISTO E FORNITURA DI TERMOMETRO DIGITALE AD INFRAROSSI NO CONTACT conforme alle Direttive CEE 93/42 e 2007/47/CE sui dispositivi medici, con temperatura impostabile in Celsius o Fahrenheit EURO SETTANTATRE/06 Incidenza sicurezza: 100,00% € 73,06	€/cadauno	73,06
7526.8.31		CONTROLLO DELLA TEMPERATURA CORPOREA con termometro digitale ad infrarossi no-contact, conforme alle Direttive CEE 93/42 e 2007/47/CE sui dispositivi medici, con temperatura impostabile in Celsius EURO ZERO/55 Incidenza sicurezza: 100,00% € 0,55	€/cadauno	0,55
7626.8.32		NOLEGGIO DI WC CHIMICO DOTATO DI LAVABO conforme alla norma UNI EN 16194 comprensivo di lavandino, spurghi periodici e smaltimento dei reflui; comprensivo di noleggio, messa in opera ed eventuale EURO CINQUECENTOTRENTASEI/43 Incidenza sicurezza: 100,00% € 536,43	€/mese	536,43
7726.8.39		COSTI PER INFORMAZIONE AI LAVORATORI ATTUAZIONE DELLE INDICAZIONI DEL PIANO DI SICUREZZA specifico COVID-19 -Formazione specifica EURO QUARANTASEI/81 Incidenza sicurezza: 100,00% € 46,81	€/ora	46,81
		Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Palermo li 21/09/2022 IL PROGETTISTA Geom Giuseppe Di Giovanni		