

**ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI PALERMO  
VIA QUINTINO SELLA, 18**

SETTORE TECNICO

*Lavori di manutenzione straordinaria per l'efficientamento energetico del lotto 3007 sito nel Comune di Monreale in via Santa Liberata 1/3.*

4 ELENCO PREZZI UNITARI

**DATI APPALTO**

Codice unico di progetto  
(CUP)

Codice Identificativo Gara  
(CIG)

Contratto

Importo dei lavori €

Importo Lavori in  
Economia

Oneri della Sicurezza €

**TOTALE APPALTO € 1.098.243,79**

***Il RUP***

***Arch Antonino Calabrese***



***Il Progettista***

***Geom Giuseppe Di Giovanni***



***Palermo,***

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		<b>Voci Finite senza Analisi</b>		
1	1.1.5.1	Scav...: in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m <sup>3</sup> , sabbie e ghiaie anche		
		EURO CINQUE/87	€/metro cubo	5,87
		Incidenza sicurezza: 0,00%		
		Prezzo al netto oneri secur. €		5,87
2	1.1.9.1	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, escluso interventi di consolidamento fondazioni, in terre di qualsiasi natura e consistenza, asc...: all'esterno di edifici		
		EURO CENTOTRENTADUE/98	€/metro cubo	132,98
		Incidenza sicurezza: 0,00%		
		Prezzo al netto oneri secur. €		132,98
3	1.3.4	Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere e forma, qualunque sia la tenacità e la		
		EURO VENTIDUE/01	€/metro cubo	22,01
		Incidenza sicurezza: 0,00%		
		Prezzo al netto oneri secur. €		22,01
4	1.4.4	Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in modo da lasciare integra la		
		EURO TRE/79	€/metro	3,79
		Incidenza sicurezza: 0,00%		
		Prezzo al netto oneri secur. €		3,79
5	1.4.5	Dismissione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, compreso il sottostrato, eseguito anche con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici (bobcat, martello demolitore), comprese tutte le		
		EURO UNO/27	€/metroquadra toxcentimetro	1,27
		Incidenza sicurezza: 0,00%		
		Prezzo al netto oneri secur. €		1,27
6	3.1.2.1	Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104 ), in ambiente umido senza gelo c...: per opere in fondazione per lavori edili C25/30		
		EURO CENTONOVANTATRE/04	€/metro cubo	193,04
		Incidenza sicurezza: 0,00%		
		Prezzo al netto oneri secur. €		193,04
7	3.1.7	Conglomerato cementizio strutturale leggero per strutture in calcestruzzo armato, confezionato con 0,7 m <sup>3</sup> d'argilla espansa strutturale 3 ÷ 12 mm per m <sup>3</sup> d'impasto, compreso la preparazione dei		
		EURO DUECENTOESSANTAOTTO/70	€/metro cubo	268,70
		Incidenza sicurezza: 0,00%		
		Prezzo al netto oneri secur. €		268,70
8	3.2.1.1	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento ar...: per strutture in calcestruzzo armato intelaiate		
		EURO DUE/90	€/chilogrammo	2,90
		Incidenza sicurezza: 0,00%		
		Prezzo al netto oneri secur. €		2,90
9	5.1.11.2	Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco cla...: realizzato all'esterno degli edifici		
		EURO VENTI/39	€/metro quadrato	20,39
		Incidenza sicurezza: 0,00%		
		Prezzo al netto oneri secur. €		20,39
10	5.2.6.2	Fornitura e posa in opera di zocchetto in marmo lucidato del tipo Botticino,		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		perlato di Sicilia, proveniente da cave siciliane, dello spessore di 20 mm, di ottima qu...: con elementi di altezza 15 cm		
		EURO VENTITRE/08	€/metro quadrato	23,08
		Incidenza sicurezza: 0,00%		
		Prezzo al netto oneri secur. €		23,08
11	6.1.4.2	Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e ...: per strade in ambito urbano - per ogni m <sup>2</sup> e per ogni cm di spessore		
		EURO DUE/50	€/m <sup>2</sup> /cm	2,50
		Incidenza sicurezza: 0,00%		
		Prezzo al netto oneri secur. €		2,50
12	6.2.3	Pavimentazione di marciapiedi in battuto cementizio dello spessore complessivo di 10 cm, di cui 8,5 cm di conglomerato cementizio di classe C 8/10 e 1,5 cm di malta cementizia dosata a 400 kg di		
		EURO TRENTATRE/00	€/metro quadrato	33,00
		Incidenza sicurezza: 0,00%		
		Prezzo al netto oneri secur. €		33,00
13	6.4.2.1	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata no...: classe B 125 (carico di rottura 125 kN)		
		EURO CINQUE/64	€/chilogrammo	5,64
		Incidenza sicurezza: 0,00%		
		Prezzo al netto oneri secur. €		5,64
14	6.4.3	Fornitura e posa in opera di caditoia stradale in conglomerato cementizio delle dimensioni di 80x50x80 cm a doppio scomparto con chiusura idraulica, compreso il massetto di posa in conglomerato		
		EURO DUECENTODICIOTTO/74	€/cadauno	218,74
		Incidenza sicurezza: 0,00%		
		Prezzo al netto oneri secur. €		218,74
15	6.4.4	Fornitura e posa in opera di telaio e griglia piana in ghisa lamellare UNI EN 1561 (ex UNI ISO 185), costruita secondo le norme UNI EN124 classe C 250 (carico di rottura 250 kN), a sole ad ampio		
		EURO QUATTRO/38	€/chilogrammo	4,38
		Incidenza sicurezza: 0,00%		
		Prezzo al netto oneri secur. €		4,38
16	7.1.1	Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatolari per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi sezione e forma, composti a semplice disegno		
		EURO QUATTRO/53	€/chilogrammo	4,53
		Incidenza sicurezza: 0,00%		
		Prezzo al netto oneri secur. €		4,53
17	7.1.2	Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a semplice		
		EURO QUATTRO/00	€/chilogrammo	4,00
		Incidenza sicurezza: 0,00%		
		Prezzo al netto oneri secur. €		4,00
18	7.1.3	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare		
		EURO TRE/02	€/chilogrammo	3,02
		Incidenza sicurezza: 0,00%		
		Prezzo al netto oneri secur. €		3,02
19	7.2.16.2	Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C previa prep...: per carpenteria leggera		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		EURO UNO/58 Incidenza sicurezza: 0,00% Prezzo al netto oneri secur. €	€/chilogrammo	1,58 1,58
20	8.1.5.1	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI E...: con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,0 W/(m <sup>2</sup> /K) con vetro camera 4-6-4 EURO CINQUECENTOCINQUANTATRE/43 Incidenza sicurezza: 0,00% Prezzo al netto oneri secur. €	€/metro quadrato	553,43 553,43
21	8.5.1.1	Fornitura e collocazione di avvolgibile con marcatura CE secondo UNI EN 13659, completo di rullo con cus...: in plastica del tipo pesante (peso non inferiore a 4,5 kg per ogni m <sup>2</sup> ) di qualsiasi colore. EURO SESSANTANOVE/53 Incidenza sicurezza: 0,00% Prezzo al netto oneri secur. €	€/metro quadrato	69,53 69,53
22	9.1.7	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato sestato e traversato con malta bastarda additivata con EURO VENTISEI/74 Incidenza sicurezza: 0,00% Prezzo al netto oneri secur. €	€/metro quadrato	26,74 26,74
23	9.1.10.1	Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con intonaco minerale o ai silicati di potassio, previa applicazione di idoneo primer di attacco, nei colori a ...: nei colori bianco e tenui EURO TRENTAOTTO/02 Incidenza sicurezza: 0,00% Prezzo al netto oneri secur. €	€/metro quadrato	38,02 38,02
24	10.1.1.2	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda o idone...: perlato di Sicilia o simili EURO CENTOSETTE/51 Incidenza sicurezza: 0,00% Prezzo al netto oneri secur. €	€/metro quadrato	107,51 107,51
25	10.1.1.3	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda o idonei collanti...: bianco di Carrara EURO CENTOVENTICINQUE/61 Incidenza sicurezza: 0,00% Prezzo al netto oneri secur. €	€/metro quadrato	125,61 125,61
26	10.1.9	Formazione di bisellatura fino a 10 mm eseguita a macchina su lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt. 10.1.1 – 10.1.2 – 10.1.3 – 10.1.4, compresi pulitura ed EURO QUATTRO/47 Incidenza sicurezza: 0,00% Prezzo al netto oneri secur. €	€/metro	4,47 4,47
27	10.1.10	Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt. 10.1.1 – 10.1.2 – 10.1.3 – 10.1.4, avente sezione retta non EURO TRE/73 Incidenza sicurezza: 0,00% Prezzo al netto oneri secur. €	€/metro	3,73 3,73
28	11.1.2	Tinteggiatura per interni con pittura anticondensa costituita da resine acriliche in dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici, priva di solventi tossici e metalli pesanti idonea in EURO OTTO/72 Incidenza sicurezza: 0,00% Prezzo al netto oneri secur. €	€/metro quadrato	8,72 8,72

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
29	11.3.1	Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello		
		EURO VENTIDUE/19	€/metro quadrato	22,19
		Incidenza sicurezza: 0,00%		
		Prezzo al netto oneri secur. €		22,19
30	12.1.1	Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per il		
		EURO OTTO/66	€/metro quadrato	8,66
		Incidenza sicurezza: 0,00%		
		Prezzo al netto oneri secur. €		8,66
31	12.1.3	Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere e una flessibilità al freddo certificata di - 10		
		EURO DICIANNOVE/19	€/metro quadrato	19,19
		Incidenza sicurezza: 0,00%		
		Prezzo al netto oneri secur. €		19,19
32	12.4.1.4	Fornitura e posa in opera di manto di copertura con tegole murate con malta bastarda, compresi i pezzi speciali, la formazione di colmi, diagonali, bocch...: con tegole tipo Marsigliese, doppia romana		
		EURO QUARANTAUNO/16	€/metro quadrato	41,16
		Incidenza sicurezza: 0,00%		
		Prezzo al netto oneri secur. €		41,16
33	13.7.1.3	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elasto...: D esterno 250 mm		
		EURO TRENTADUE/83	€/metro	32,83
		Incidenza sicurezza: 0,00%		
		Prezzo al netto oneri secur. €		32,83
34	13.7.11.7	Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U atossico per acqua potabile e liquidi alimentari prodotti secondo norma UNI EN 1452-2 serie PN 6, con giunzioni a bicchiere e guarn...: D esterno 125 mm		
		EURO TRENTASEI/93	€/metro	36,93
		Incidenza sicurezza: 0,00%		
		Prezzo al netto oneri secur. €		36,93
35	13.8.1	Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco min), proveniente da cava, con elementi di		
		EURO VENTISETTE/35	€/metro cubo	27,35
		Incidenza sicurezza: 0,00%		
		Prezzo al netto oneri secur. €		27,35
36	15.4.14.5	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occor...: per diametro di 100 mm		
		EURO VENTIUNO/74	€/metro	21,74
		Incidenza sicurezza: 0,00%		
		Prezzo al netto oneri secur. €		21,74
37	15.4.23	Fornitura e collocazione di pozzetto per base di colonna di scarico del tipo prefabbricato in cemento vibrato delle dimensioni in pianta di 80x50 cm con diaframma e sifone, compreso lo scavo		
		EURO CENTOTRENTASETTE/38	€/cadauno	137,38
		Incidenza sicurezza: 0,00%		
		Prezzo al netto oneri secur. €		137,38
38	18.1.2	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, da effettuarsi su marciapiede o sede stradale, per la posa di blocchi di		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		fondazione o pozzetti stradali, fino ad una EURO CENTOVENTIOTTO/55 Incidenza sicurezza: 0,00% Prezzo al netto oneri secur. €	€/metro cubo	128,55 128,55
39	21.1.3.1	Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri e il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolt...: eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico EURO QUATTROCENTOVENTIOTTO/84 Incidenza sicurezza: 0,00% Prezzo al netto oneri secur. €	€/metro cubo	428,84 428,84
40	21.1.6	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o EURO UNDICI/11 Incidenza sicurezza: 0,00% Prezzo al netto oneri secur. €	€/metro quadrato	11,11 11,11
41	21.1.7	Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento EURO DICIANNOVE/44 Incidenza sicurezza: 0,00% Prezzo al netto oneri secur. €	€/metro quadrato	19,44 19,44
42	21.1.9	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. EURO DUE/06 Incidenza sicurezza: 0,00% Prezzo al netto oneri secur. €	€/metroquadra toxcentimetro	2,06 2,06
43	21.1.11	Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. EURO QUATTRO/07 Incidenza sicurezza: 0,00% Prezzo al netto oneri secur. €	€/metroquadra toxcentimetro	4,07 4,07
44	21.1.16	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed EURO SEDICI/09 Incidenza sicurezza: 0,00% Prezzo al netto oneri secur. €	€/metro quadrato	16,09 16,09
45	21.1.25	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi EURO TRENTAOTTO/71 Incidenza sicurezza: 0,00% Prezzo al netto oneri secur. €	€/metro cubo	38,71 38,71
46	21.3.1.1	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria ...: per ogni m <sup>2</sup> d'intervento e per i primi 2 cm di spessore EURO CENTOCINQUE/42 Incidenza sicurezza: 0,00% Prezzo al netto oneri secur. €	€/metro quadrato	105,42 105,42
47	21.3.1.2	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione origi...: per ogni m <sup>2</sup> d'intervento e per ogni cm successivo ai primi 2.		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		EURO QUARANTATRE/94 Incidenza sicurezza: 0,00% Prezzo al netto oneri secur. €	€/metroquadra toxcenmetro	43,94 43,94
48	21.4.7	Risanamento dell'intradosso di solaio di tipo misto (latero - cementizio) per ricostruzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria, mediante: asportazione delle parti		
		EURO CENTOVENTINOVE/16 Incidenza sicurezza: 0,00% Prezzo al netto oneri secur. €	€/metro quadrato	129,16 129,16
49	21.5.17	Revisione di manto di tegole con l'onere della dismissione e pulitura delle tegole, della discesa, della legatura delle tegole con filo di ferro o chiodi di ancoraggio e muratura delle stesse con		
		EURO TRENTA/29 Incidenza sicurezza: 0,00% Prezzo al netto oneri secur. €	€/metro quadrato	30,29 30,29
50	21.5.18	Posa in opera di tegole di qualsiasi tipo provenienti dalle dismissioni, compreso il trasporto dal luogo di accatastamento a quello di reimpiego e quanto altro occorre per dare l'opera finita a		
		EURO DICIASSETTE/61 Incidenza sicurezza: 0,00% Prezzo al netto oneri secur. €	€/metro quadrato	17,61 17,61
51	21.9.8	Fornitura e collocazione di rete porta intonaco realizzata con filati di vetro con grammatura da 70 a 155 g/m <sup>2</sup> anche colorata, per armatura di intonaci interni ed esterni, collocata in opera compresi		
		EURO OTTO/76 Incidenza sicurezza: 0,00% Prezzo al netto oneri secur. €	€/metro quadrato	8,76 8,76
52	23.2.5	Fornitura e posa in opera di intonaco civile per esterni isolante termico ed acustico, deumidificante, anticondensa, a totale assenza di cemento, che lo rendono idoneo per interventi di bioedilizia; c		
		EURO SETTANTADUE/23 Incidenza sicurezza: 0,00% Prezzo al netto oneri secur. €	€/metro quadrato	72,23 72,23
53	23.2.7	Fornitura e posa in opera di primo strato di rasatura, per esterni, idoneo per intonaco, di cui alla voce 23.2.5, minerale plurifunzione, macroporoso e deumidificante, isolante termo-acustico, a base		
		EURO DICIASSETTE/70 Incidenza sicurezza: 0,00% Prezzo al netto oneri secur. €	€/metro quadrato	17,70 17,70
54	23.4.10	Applicazione di fondo uniformante quarzato, riempitivo, per la preparazione delle superfici murarie interne ed esterne (additivato con prodotti nanotecnologici silossani, biossido di titanio TiO <sub>2</sub> e		
		EURO NOVE/84 Incidenza sicurezza: 0,00% Prezzo al netto oneri secur. €	€/metro quadrato	9,84 9,84

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		<b>Voci Finite con Analisi</b>		
55	AN 5	Fornitura e collocazione di perno in ottone per ancoraggio lastre di marmo, della lunghezza non inferiore a cm. 8, compreso tassello ad espansione e tappetto coprivite in PVC ed ogni altro onere e mag		
		EURO QUATTRO/48	€/cadauno	4,48
		Incidenza sicurezza: 0,00%		
		Prezzo al netto oneri secur. €		4,48
56	AN 6	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALI PER IL SISTEMA D'IMPERMEABILIZZAZIONE TIPO "MENBRAPOL 250" PER LO SPESSORE DI CA. 3 MM DI VARIO COLORE, MEDIANTE APPLICAZIONE CON RULLO O A SPRUZZO SU SUPERFI		
		EURO CINQUANTAQUATTRO/71	€/metro quadrato	54,71
		Incidenza sicurezza: 0,00%		
		Prezzo al netto oneri secur. €		54,71
57	AN1	Fornitura e collocazione di giunto di dilatazione per facciata da istallare sotto intonaco del tipo "Jont" o similare per larghezze di utilizzo del giunto compresa tra 30 e 60 cm con alette di ancorag		
		EURO SETTANTANOVE/70	€/metro	79,70
		Incidenza sicurezza: 0,00%		
		Prezzo al netto oneri secur. €		79,70
58	AN2	coloritura con doppia mano di smalto anticorrosivo satinato di tubi in pvc sez 100-120 mm compreso pulitura e sgrossatura delle superfici , coloritura collari di ancoraggio ed ogni altro onere e magis		
		EURO QUATTRO/60	€/metro	4,60
		Incidenza sicurezza: 0,00%		
		Prezzo al netto oneri secur. €		4,60
59	AN3	fornitura e posa in opera di planciola in Pvc o gomma per acque meteoriche e tutto l'occorrente per dare il lavoro finito.		
		EURO TRENTAOTTO/00	€/cadauno	38,00
		Incidenza sicurezza: 0,00%		
		Prezzo al netto oneri secur. €		38,00
60	AN4	Pulizia di pozzetto d'ispezione di fognatura, di caditoie , di griglie di qualsiasi dimensione e profondità rimozione e collocazione di botola, anche all'interno di locali tecnici e cantine, compreso		
		EURO CINQUANTA/00	€/cadauno	50,00
		Incidenza sicurezza: 0,00%		
		Prezzo al netto oneri secur. €		50,00

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		<b>Oneri Sicurezza</b>		
61	26.1.1.2	A...: munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131 e del progetto di cui all'art. 133 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m <sup>2</sup> di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a EURO NOVE/57 Incidenza sicurezza: 100,00% € 9,57	€/metro quadrato	9,57
62	26.1.2	Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno EURO UNO/64 Incidenza sicurezza: 100,00% € 1,64	€/m <sup>2</sup> xmese	1,64
63	26.1.3	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. EURO TRE/64 Incidenza sicurezza: 100,00% € 3,64	€/metro quadrato	3,64
64	26.1.13	Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di m 1,50 dal ponteggio, compreso trasporto da e per il deposito, il EURO VENTIQUEATTRO/91 Incidenza sicurezza: 100,00% € 24,91	€/metro quadrato	24,91
65	26.1.14	Tettoia a protezione zone di lavoro esposte a rischio caduta oggetti dall'alto, realizzata con tavoloni accostati per l'intera superficie dello spessore di cm 5, fissati convenientemente su struttura EURO VENTI/84 Incidenza sicurezza: 100,00% € 20,84	€/metro quadrato	20,84
66	26.1.15	Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m <sup>2</sup> di faccia vista. Valutata per tutta la durata EURO DUE/95 Incidenza sicurezza: 100,00% € 2,95	€/metro quadrato	2,95
67	26.1.26	Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1,20. Sono compresi EURO QUATTORDICI/14 Incidenza sicurezza: 100,00% € 14,14	€/metro quadrato	14,14
68	26.3.1.1	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma t...: in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60 EURO SESSANTASETTE/20 Incidenza sicurezza: 100,00% € 67,20	€/cadauno	67,20
69	26.7.1.1	Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa di corrent...: per il primo mese d'impiego EURO QUATTROCENTOVENTIQUATTRO/36 Incidenza sicurezza: 100,00% € 424,36	€/cadauno	424,36
70	26.7.1.2	Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa di c...: per ogni mese successivo al primo EURO CENTOQUARANTAOTTO/89 Incidenza sicurezza: 100,00% € 148,89	€/cadauno	148,89
71	26.7.5.2	Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed informazione, ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40, costituito da un...: per ogni mese successivo al primo		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		EURO QUATTROCENTOQUINDICI/50 Incidenza sicurezza: 100,00% € 415,50	€/cadauno	415,50
		MONREALE VIA SANTA LIBERATA LOTTO 3007 li 12/12/2022		
		IL PROGETTISTA		
				

