

Comune di PALERMO

Provincia

Palermo

ANALISI PREZZI

OGGETTO

Lavori di ripristino funzionalità degli immobili di proprietà dello IACP diverse dalle abitazioni

COMMITTENTE

IACP Istituto Autonomo per le case popolari della Provincia di Palermo

Dott.Pianf. Ciro Tarantino

N.	Codice	DESCRIZIONE	Un.Mis	Prezzo Unitar.	%SpeseG.	%Utilem	Prezzo Totale	Prezzo Arroton
Materiali Elementari								
2.001	CESOIA/TRONCHESSA	Cesoia / Tronchessa taglia ferro acciaio fino a 3 cm.	acorpo	5,00			5,00	5,00
2.002	UTENSILI VARI	Utensili vari : carriola, pala,cazzuola,pinca,cesoia manuale,	h	1,50			1,50	1,50
2.003	CLS	preparato in cantiere al momento della posa :cemento,sabbia,breccia	m³	20,00			20,00	20,00
2.004	PALETTO IN FERRO ZIN	Paletto in ferro zincato ml.2,20 - spesso diametro 0.35	cad	10,00			10,00	10,00
2.005	RETE A MAGLIA	Rete a maglia zincata 50x50 per h.2,00	m	4,00			4,00	4,00

N°	Codice	DESCRIZIONE	Un. Mis	Prezzo Unit.	Quantità	Prezzo Totale
Voci Finite con Analisi						
5.001	AN 1APERTURA	Apertura Saracinesca con tagli del lucchetto o catenaccio o forzando le serrature esistenti				
	OPERARIO QUALIFICATO	Operaio qualificato inquadrato al 2 livello	h	31,77	0,5	15,89
	OPERARIO COMUNE	Operaio Comune inquadrato al 1 livello con esperienza	h	28,47	0,5	14,24
2.001	CESOIA/TRONCHESSA	Cesoia / Tronchessa taglia ferro acciaio fino a 3 cm.	acorporo	5,00	1	5,00
		Sommano oneri secur.(3% su 35,13)				35,13 1,05
		PREZZO DI APPLICAZIONE		€/cad		36,18
5.002	AN 2RECINZIO	Fornitura e collocazione di recinzione costituita da paletti a "T" in ferro zincato a caldo di sezione 0.35 cm.*0.5 di spessore, con altezza pari a ml.2.25 posti nel terreno per un profondità di cm.25 tramite foratura nel terreno e riempimento di CLS. Ad essiccamento avvenuto, andrà posizionato del filo di ferro zincato dello spessore di 0.03 mm come guida e rinforzo della rete che si posizionerà lungo tutto il perimetro dei paletti. Infine andrà posizionata la rete metallica zincata a maglie della misura di 50*50, sezione 2,00 mm per un altezza di ml.2.00 che verrà stirata e legata ai paletti con il filo di ferro zincato, e quant'altro occorre per dare finita l'opera a perfetta regola d'arte. ogni 10 ml. di recinzione, andranno posizionati dei paletti trasversali, al fine di rinforzare la stessa recinzione, le traverse andranno saldate ai paletti e bloccati nel terreno con getto di CLS. Per ogni 1,5 ml. di recinzione con rete metallica e paletti in ferro e legature varie, con filo di ferro zincato, e tiranti regolabili ogni 30 ml.				
	OPERARIO QUALIFICATO	Operaio qualificato inquadrato al 2 livello	h	31,77	0,2	6,35
	OPERARIO COMUNE	Operaio Comune inquadrato al 1 livello con esperienza	h	28,47	0,2	5,69
2.003	CLS	preparato in cantiere al momento della posa :cemento,sabbia,breccia	m³	20,00	0,1	2,00
2.002	UTENSILI VARI	Utensili vari : carriola, pala,cazzuola,pinca,cesoia manuale,	h	1,50	0,2	0,30
2.004	PALETTO IN FERRO	Paletto in ferro zincato ml.2,20 - spesso diametro 0.35	cad	10,00	1	10,00
2.005	RETE A MAGLIA	Rete a maglia zincata 50x50 per h.2,00	m	4,00	1	4,00
		Arrotondamento				28,34 -0,34
		PREZZO DI APPLICAZIONE		€/		28,00
5.003	AN3LUCCHETTE	Lucchetto per serranda corpo monoblocco acciaio carbonitrurato Trattamento anticorrosivo nichelatura chimica Arco acciaio cementato doppia chiusura 3 chiavi universali riproducibili				
		Arrotondamento				20,00
		PREZZO DI APPLICAZIONE		€/cad		20,00

PALERMO li 19/04/2019

IL PROGETTISTA