

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		Voci Finite senza Analisi		
1NP 7		Eliminazione selettiva di vegetazione infestante e/o decespugliamento boschivo , con l'ausilio di mezzi meccanici, con il carico sul cassone, compreso il trasporto e il conferimento a discarica, escluso il pagamento dei oneri di conferimento EURO DUE/00	€/metro quadrato	2,00
2NP 8		Potatura di siepi di qualsiasi natura e altezza, compreso l'uso di mezzi meccanici , il carico sul cassone, il trasporto, escluso gli oneri di conferimento a discarica. EURO TRE/25	€/metro	3,25
3NP 1		Potatura di contenimento di sempre verde su strada, per piante di altezze fino a 16 mt e chiome di diametro dai 7 ai 10 metri. Eseguita con piattaforma aerea o cestello per altezze non superiori a mt 20,00. Il tutto per dare l'intervento completo di ogni onere, inclusi i mezzi meccanici necessari, la raccolta del materiale di risulta sul cassone e il trasporto fino a conferimento a discarica, escluso il costo degli oneri di conferimento. EURO NOVECENTOQUARANTADUE/18	€/cadauno	942,18
4NP 2		:Potatura di contenimento di sempre verde su strada , per piante di altezze oltre 16 mt e chiome di diametro dai 7 ai 10 metri. Eseguita con piattaforma aerea o cestello per altezze non superiori a mt 20,00. Il tutto per dare l'intervento completo di ogni onere, inclusi i mezzi meccanici necessari, la raccolta del materiale di risulta sul cassone e il trasporto fino a conferimento a discarica, escluso il costo degli oneri di conferimento. EURO MILLEDUECENTO/00	€/cadauno	1.200,00
5NP 3		Potatura di Palma (phoenix canariensis- woshingtonia filifera) di alto fusto mediante il taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze, due giri delle foglie verdi, scalpellatura dei tacchi. Il tutto per dare l'intervento completo di ogni onere, inclusi i mezzi meccanici necessari, la macchina operatrice, l'attrezzatura necessaria, per la raccolta del materiale di risulta sul cassone e il trasporto fino al conferimento a discarica, per esemplari di altezza dello stipite da mt 6,00 a mt. 12,00. Escluso il costo degli oneri di conferimento. EURO OTTOCENTOVENTITRE/79	€/cadauno	823,79
6NP 4		Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa e siti su strada, di alto fusto, mediante il taglio di tutti i rami secchi. Il tutto per dare l'intervento di ogni onere, inclusi i mezzi meccanici necessari, la macchina operatrice, l' attrezzatura necessaria, la raccolta del materiale di risulta sul cassone ed il trasporto fino a discarica , escluso la rimozione del ceppo. Per esemplari di altezza da 6,00 a mt 12,00. Escluso il costo degli oneri di conferimento. EURO QUATTROCENTOSETTANTAUNO/15	€/cadauno	471,15
7NP 5		Potatura di esemplari arborei secondo la forma campione . Il tutto per dare l'intervento di ogni onere, inclusi i mezzi meccanici necessari, la macchina operatrice, l' attrezzatura necessaria, la raccolta del materiale di risulta sul cassone ed il trasporto fino a discarica . Per esemplari di altezza da 2,00 a mt 5,00. Escluso il costo degli oneri di conferimento. EURO CENTONOVANTADUE/24	€/cadauno	192,24
8NP 6		Rimozione di recinzioni precarie composte in legno/ferro, abusive, all'interno di aree verdi di pertinenze condominiali. Il tutto per dare l'intervento completo di ogni onere, inclusi gli attrezzi meccanici necessari, la raccolta del materiale di risulta sul cassone ed il trasporto fino a discarica . Escluso il costo degli oneri di conferimento. EURO SEI/00	€/metro	6,00

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		Oneri Sicurezza		
91	LIVELLO OPERAIO	operaio comune 1 livello		
		EURO VENTIDUE/49	€/ora	22,49
102	LIVELLO OPERAIO	operaio qualificato secondo livello		
		EURO VENTIQUATTRO/97	€/ora	24,97
113	LIVELLO OPERAIO	operaio specializzato 3 livello		
		EURO VENTISEI/81	€/ora	26,81
1226.1.33		Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori; la fornitura di almeno un tondo di ferro ogni 2 m di recinzione del diametro di 14 mm e di altezza non inferiore a cm 130 di cui almeno cm 25 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; tappo di protezione in PVC tipo "fungo" inserita all'estremità superiore del tondo di ferro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato a metro posto in opera.		
		EURO TRE/33	€/metro	3,33
13APS 07		schermo mobile di protezione durante il taglio di erba		
		EURO CINQUANTAOTTO/73	€/ora	58,73
		PALERMO li 06/10/2020		
		IL PROGETTISTA		

--	--	--	--	--	--