

## **COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

### **OGGETTO**

Progetto esecutivo di manutenzione straordinaria rifacimento delle coperture del lotto 219 sito in fondo ex Vitale

### **COMMITTENTE**

Istituto Autonomo per le case popolari della provincia di Palermo

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		<b>Lavori</b>			
1	1	8.1.1.1 Fornitura e posa in opera di serramenti finestre scala 9*1.15*2	20,700 SOMMANO m <sup>2</sup> = 20,700	339,24	7.022,27
2	2	10.1.1.2 Fornitura e collocazione di lastre di - sostituzione lastre rotte 15*0.32*1.00*9 soglie muretti 12*0.30	43,200 3,600 SOMMANO m <sup>2</sup> = 46,800	94,63	4.428,68
3	3	21.1.11 Rimozione di intonaco interno od esterno (120+36.5+43.5+126)*2*0.50*3 8.45*3	978,000 25,350 SOMMANO m <sup>2</sup> *xcm = 1.003,350	3,49	3.501,69
4	4	9.1.8 Intonaco civile per esterni dello spesso (120+36.5+43.5+126)*2*0.50	326,000 SOMMANO m <sup>2</sup> = 326,000	22,15	7.220,90
5	5	9.1.9.1 Strato di finitura per esterni su superf (120+36.5+43.5+126)*2*0.50	326,000 SOMMANO m <sup>2</sup> = 326,000	18,62	6.070,12
6	11	AN.3 Dismissione di vecchia guaina e/o manti 126*10*0.50 3.5*7.5*5*0.50 60*10*0.50 12*3.5*4*0.50 36.25*10*0.50 43.50*10*0.50	630,000 65,625 300,000 84,000 181,250 217,500 SOMMANO m <sup>2</sup> = 1.478,375	3,54	5.233,45
7	10	AN.1 Fornitura e posa di rasatura cementizia 126*10*0.50 3.5*7.5*5*0.50 60*10*0.50 12*3.5*4*0.50 36.25*10*0.50 43.50*10*0.50	630,000 65,625 300,000 84,000 181,250 217,500 SOMMANO m <sup>2</sup> = 1.478,375	22,29	32.952,98
8	7	12.1.17 Fornitura e posa in opera di impermeabil 126*10*0.50 3.5*7.5*5*0.50 60*10*0.50 12*3.5*4*0.50 36.25*10*0.50	630,000 65,625 300,000 84,000 181,250 A RIPIANTARE 1.260,875		66.430,09

Istituto Autonomo per le case popolari della Provincia di Palermo -- Settore Tecnico Sezione 8					Pag.2
N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	1.260,875		66.430,09
		43.50*10*0.50	217,500		
		SOMMANO mq =	1.478,375	46,44	68.655,74
9	6	12.1.18			
		Fornitura e posa in opera impermeabilizz			
		326.658	326,658		
		SOMMANO m² =	326,658	23,94	7.820,19
10	8	21.3.1			
		Risanamento di strutture intelaiate in c			
		50	50,000		
		SOMMANO mq =	50,000	90,42	4.521,00
11	9	21.3.2			
		Risanamento di strutture intelaiate in c			
		50*2	100,000		
		SOMMANO mqxc m =	100,000	39,64	3.964,00
		1) Totale Lavori			<b>151.391,02</b>
		A RIPORTARE			151.391,02

Istituto Autonomo per le case popolari della Provincia di Palermo -- Settore Tecnico Sezione 8					Pag.3
N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			151.391,02
		<b>Sicurezza</b>			
12	12	26.1.1.1 Approntamento di ponteggio in elementi p castelletto 2.40*1.00*20*2 2.40*1*12*2	96,000 57,600 SOMMANO m <sup>2</sup> = 153,600	7,95	1.221,12
13	13	26.1.2 Nolo, manutenzione e controllo di castelletto 2.40*1.00*20*2 2.40*1*12*2	96,000 57,600 SOMMANO m <sup>2</sup> = 153,600	1,28	196,61
14	14	26.1.3 Smontaggio ad opera ultimata di castelletto 2.40*1.00*20*2 2.40*1*12*2	96,000 57,600 SOMMANO m <sup>2</sup> = 153,600	3,62	556,03
15	15	26.1.16 Protezione di apertura verso il vuoto 120+120+43.50+36.25+116.57	436,320 SOMMANO m = 436,320	9,29	4.053,41
		2) Totale Sicurezza			<b>6.027,17</b>
		A RIPORTARE			157.418,19

Istituto Autonomo per le case popolari della Provincia di Palermo -- Settore Tecnico Sezione 8				Pag. 4
RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
Lavori	1			151.391,02
Sicurezza	3			6.027,17
<b>SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA</b>				€ 157.418,19
<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>				
Spese tecniche e generali (spese per collaudo - spese per consulenza)			15.741,82	
Imprevisti			15.741,82	
oneri accesso discarica			1.500,00	
IVA 10%			15.741,82	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>			48.725,46	48.725,46
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>				€ <b>206.143,65</b>