

| N.E.P. | Codice Art. | DESCRIZIONE   | Unità Misura                   | Prezzo Unit |
|--------|-------------|---|--------------------------------|-------------|
|        |             | Voci Finite senza Analisi   |                                |             |
| 1      | 21.1.24     | Rimozione di apparecchi igienico – sanitari e di riscaldamento compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.<br>EURO VENTI/92  | €/cadauno                      | 20,92       |
| 2      | 21.1.23     | Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.<br>EURO QUATTRO/00  | €/metro                        | 4,00        |
| 3      | 21.1.5.1    | Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.<br>eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico<br>EURO DUECENTOQUARANTAOTTO/93   | €/metro cubo                   | 248,93      |
| 4      | 21.1.6      | Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.<br>EURO NOVE/95   | €/metro quadrato               | 9,95        |
| 5      | 21.1.4      | Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.<br>EURO ZERO/88   | €/metroquadrat<br>oxcentimetro | 0,88        |
| 6      | 21.1.10     | Picchettatura di intonaco interno od esterno con qualsiasi mezzo, compresi l'onere per la pulitura delle pareti ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.<br>EURO TRE/03   | €/metro quadrato               | 3,03        |
| 7      | 21.1.2.1    | Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi forma e/o spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.<br>eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico<br>EURO TRECENTOCINQUANASETTE/41  | €/metro cubo                   | 357,41      |
| 8      | 21.1.11     | Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.<br>EURO TRE/49   | €/metroquadrat<br>oxcentimetro | 3,49        |
| 9      | 21.3.1.1    | Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i contorni dell'intervento tagliati verticalmente e per una profondità che consenta un riporto di malta di almeno 1 cm di spessore; irruvidimento della superficie dell'intervento, anche mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei, per la creazione di asperità di circa 5 mm; asportazione della ruggine dell'armatura e successivo trattamento della stessa con malta passivante; energica spazzolatura per la pulitura della superficie d'intervento e rifacimento del copri ferro con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm.<br>per ogni mq d'intervento e per i primi 2 cm di spessore<br>EURO NOVANTA/42 | €/metroquadrat<br>oxcentimetro | 90,42       |
| 10     | 21.4.7      | Risanamento dell'intradosso di solaio di tipo misto (latero - cementizio) per ricostruzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria, mediante: asportazione delle parti degradate e non coese, anche attorno alle barre dei ferri di armatura, per consentire l'inserimento della malta  |                                |             |

| N.E.P. | Codice Art. | DESCRIZIONE   | Unità Misura                   | Prezzo Unit |
|--------|-------------|---|--------------------------------|-------------|
|        |             | di allettamento; asportazione della ossidazione dei ferri di armatura mediante spazzolatura eseguita a mano e/o con smerigliatrice; irruvidimento delle superfici in calcestruzzo, anche mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei per la creazione di asperità di almeno 5 mm, al fine di favorire l'aggrappo della malta di allettamento; trattamento di tutti i ferri di armatura con malta passivante, rispettando i tempi ed i modi applicativi previsti nelle relative schede tecniche ; ricostruzione dello strato di malta copri ferro, per uno spessore di almeno 3 cm, con malta reoplastica antiritiro, rispettando i tempi ed i modi applicativi previsti nelle relative schede tecniche; applicazione di rete tipo "Nervometal" sull'intera superficie. La rete metallica adeguatamente fissata avrà funzione di supporto idoneo al successivo intervento di intonacatura, questo escluso e valutato a parte con i relativi prezzi di elenco. Sono compresi e compensati nel prezzo: il carico ed il trasporto di tutti i materiali di risulta ai punti di raccolta del cantiere ed ogni altro onere e accessorio per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.- per ogni mq di superficie di intradosso del solaio |                                |             |
|        |             | EURO CENTOQUATTORDICI/50  | €/metro quadrato               | 114,50      |
| 11     | 21.9.8      | Fornitura e collocazione di rete porta intonaco realizzata con filati di vetro con grammatura da 70 a 155 g/m2 anche colorata, per armatura di intonaci interni ed esterni, collocata in opera compresi i tagli, sfridi, eventuali sovrapposizioni, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.   |                                |             |
|        |             | EURO OTTO/33  | €/metro quadrato               | 8,33        |
| 12     | 21.1.7      | Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  |                                |             |
|        |             | EURO DICIASSETTE/41   | €/metro quadrato               | 17,41       |
| 13     | 21.1.9      | Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.   |                                |             |
|        |             | EURO UNO/75   | €/metroquadrat<br>oxcentimetro | 1,75        |
| 14     | 21.1.15     | Rimozione di opere in ferro quali travi, mensole e simili, compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.  |                                |             |
|        |             | EURO ZERO/45  | €/chilogrammo                  | 0,45        |
| 15     | 21.1.21     | Scomposizione di piccola orditura e/o tavolato in legno (esclusa la grossa armatura), compresi la scelta e l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.   |                                |             |
|        |             | EURO SEI/12   | €/metro quadrato               | 6,12        |
| 16     | 21.1.18     | Rimozione di orditura di qualsiasi materiale a sostegno di controsoffitti compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  |                                |             |
|        |             | EURO QUATTRO/93   | €/metro quadrato               | 4,93        |
| 17     | 21.1.17     | Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa la eventuale orditura di sostegno, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  |                                |             |
|        |             | EURO QUATTRO/44   | €/metro quadrato               | 4,44        |
| 18     | 5.2.1       | Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi speciali, l'allettamento, la stuccatura e la sigillatura dei giunti con idoneo prodotto, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.   |                                |             |

| N.E.P. | Codice Art. | DESCRIZIONE  | Unità Misura     | Prezzo Unit |
|--------|-------------|--|------------------|-------------|
|        |             | EURO QUARANTACINQUE/08   | €/metro quadrato | 45,08       |
| 19     | 5.1.7       | Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non assorbente, non gelivo, di 1a scelta, con superficie grezza fiammata, in opera con collanti o malta cementizia dosata in parti uguali di cemento e sabbia e/o spianata di malta fine tirata a regola escluso il sottofondo, compreso la boiaccatura con prodotto speciale per la stuccatura e la sigillatura dei giunti.   |                  |             |
|        |             | EURO QUARANTAQUATTRO/63  | €/metro quadrato | 44,63       |
| 20     | 5.1.1       | Pavimentazione con marmette pressate di cemento e graniglia di marmo di qualsiasi colore, delle dimensioni di 20x20 o 25x25 cm, poste in opera con collanti o con malta bastarda compresa la boiaccatura di cemento, tagli, sfridi, l'arrotatura ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso massetto di sottofondo da compensarsi a parte.  |                  |             |
|        |             | EURO TRENTAQUATTRO/01  | €/metro quadrato | 34,01       |
| 21     | 5.1.10.1    | Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. collocato all'interno degli edifici |                  |             |
|        |             | EURO DICIASSETTE/83  | €/metro quadrato | 17,83       |
| 22     | 5.1.10.2    | Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. collocato all'esterno degli edifici |                  |             |
|        |             | EURO TREDICI/20  | €/metro quadrato | 13,20       |
| 23     | 5.1.15      | Lucidatura a piombo di pavimenti già arrotati eseguita con mezzo meccanico, compresa pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.   |                  |             |
|        |             | EURO TREDICI/83  | €/metro quadrato | 13,83       |
| 24     | 9.1.1       | Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo da 0,5 cm e da un secondo strato sestato e traversato con malta bastarda dosata con 150÷200 kg di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia da 2 cm, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.   |                  |             |
|        |             | EURO VENTI/97  | €/metro quadrato | 20,97       |
| 25     | 9.1.3       | Intonaco per interni eseguito con gesso scagliola dello spessore complessivo non superiore a 1,5 cm sul grezzo senza traversato, compreso l'onere per la formazione di spigoli e angoli, le suggellature all'incrocio con i pavimenti ed i rivestimenti, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.   |                  |             |
|        |             | EURO QUATTORDICI/56  | €/metro quadrato | 14,56       |
| 26     | 9.1.7       | Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato sestato e traversato con malta bastarda additivata con idrofugo, dosata con 150 ÷ 200 kg. di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  |                  |             |

| N.E.P. | Codice Art. | DESCRIZIONE   | Unità Misura     | Prezzo Unit |
|--------|-------------|---|------------------|-------------|
|        |             | EURO VENTIQUEATTRO/02   | €/metro quadrato | 24,02       |
| 27     | 9.1.8       | Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei selezionati (diametro massimo dell'inerte 1,4 mm) additivata con idrofugo, applicato con macchina intonacatrice tra predisposti sestri, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.   |                  |             |
|        |             | EURO VENTIDUE/15  | €/metro quadrato | 22,15       |
| 28     | 9.1.9.1     | Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li Vigni Terranova e simili, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.<br>nei colori bianco e tenui;  |                  |             |
|        |             | EURO DICIOOTTO/62   | €/metro quadrato | 18,62       |
| 29     | 9.1.9.2     | Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li Vigni Terranova e simili, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.<br>nei colori forti;   |                  |             |
|        |             | EURO VENTI/08   | €/metro quadrato | 20,08       |
| 30     | 10.1.1.3    | Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda o idonei collanti, previo livellamento del piano di posa ed esecuzione di ogni opera muraria necessaria, stuccatura e stilatura dei giunti, su superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese anche di ancoraggio o perni di fissaggio, l'eventuale predisposizione o esecuzione di fori per il fissaggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte:<br>bianco di Carrara |                  |             |
|        |             | EURO CENTONOVE/83   | €/metro quadrato | 109,83      |
| 31     | 10.1.10     | Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt. 10.1 – 10.2 – 10.3 – 10.4, avente sezione retta non inferiore a 5x5 mm, compresa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.   |                  |             |
|        |             | EURO TRE/13   | €/metro          | 3,13        |
| 32     | 10.1.9      | Formazione di bisellatura fino a 10 mm eseguita a macchina su lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt. 10.1 – 10.2 – 10.3 – 10.4, compresi pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  |                  |             |
|        |             | EURO TRE/76   | €/metro          | 3,76        |
| 33     | 11.1.1      | Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.   |                  |             |
|        |             | EURO QUATTRO/99   | €/metro quadrato | 4,99        |
| 34     | 11.2.2      | Tinteggiatura per esterni con pittura acril-silossanica a base di farina di quarzo, altamente coprente, di elevata permeabilità al vapore acqueo e resistenza agli agenti atmosferici, a superficie opaca. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.   |                  |             |
|        |             | EURO SETTE/34   | €/metro quadrato | 7,34        |
| 35     | 11.3.1      | Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o   |                  |             |

| N.E.P. | Codice Art. | DESCRIZIONE   | Unità Misura     | Prezzo Unit |
|--------|-------------|---|------------------|-------------|
|        |             | verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.<br>EURO QUINDICI/15   | €/metro quadrato | 15,15       |
| 36     | 21.1.25     | Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.<br>EURO TRENTAUNO/88  | €/metro cubo     | 31,88       |
| 37     | 2.2.2.2     | Tramezzi di segati di tufo e malta bastarda, compreso l'onere per la formazione degli architravi per i vani di porta e quanto altro occorre per dare i tramezzi in sito ed il lavoro finito a perfetta regola d'arte.<br>dello spessore di 8 cm<br>EURO TRENTA/61   | €/metro quadrato | 30,61       |
| 38     | 2.1.1       | Muratura in conci di tufo e malta bastarda, retta o centinata, realizzata a qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma non inferiore a 22 cm, compresi i magisteri d'ammorsatura, spigoli e riseghe, la spianatura dei letti, il taglio per la formazione degli squarci negli stipiti dei vani ed ogni altra rientranza e incassatura per la collocazione d'infissi di qualsiasi dimensione, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, inclusa la formazione di architravi di qualsiasi tipo e/o cerchiature.<br>EURO DUECENTOTRENTACINQUE/38   | €/metro cubo     | 235,38      |
| 39     | 2.1.4       | Muratura in blocchi di laterizi forati dati in opera con malta cementizia a 400 kg di cemento tipo 32.5 R a qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma non inferiore a 25 cm, compresi i magisteri d'ammorsatura, spigoli e riseghe, la spianatura dei letti, il taglio per la formazione degli squarci negli stipiti dei vani ed ogni altra rientranza e incassatura per la collocazione d'infissi di qualsiasi dimensione, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, inclusa la formazione di architravi di qualsiasi tipo e/o cerchiature.<br>EURO DUECENTOCINQUE/79                 | €/metro cubo     | 205,79      |
| 40     | 2.2.3.2     | Tramezzi con tavelle realizzate con calcestruzzo leggero di argilla espansa o di pomice posti in opera con malta bastarda dosata con una parte di cemento, otto parti di sabbia e due parti di calce compreso l'onere per la formazione degli architravi per i vani di porta e quanto altro occorre per dare i tramezzi in sito ed il lavoro finito a perfetta regola d'arte.<br>dello spessore di 8 cm<br>EURO TRENTATRE/35  | €/metro quadrato | 33,35       |
| 41     | 3.2.4       | Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se non prescritte nei disegni esecutivi, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia.<br>EURO DUE/47 | €/chilogrammo    | 2,47        |
| 42     | 3.1.1.7     | Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura:<br>per opere in fondazione lavori stradali con C 20/25.   |                  |             |

| N.E.P. | Codice Art. | DESCRIZIONE  | Unità Misura     | Prezzo Unit |
|--------|-------------|--|------------------|-------------|
|        |             | EURO CENTOTRENTANOVE/80  | €/metro cubo     | 139,80      |
| 43     | 1.1.9.1     | Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, escluso interventi di consolidamento fondazioni, in terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non superiore a 20 cm, esclusa la roccia da martellone e da mina, fino ad una profondità di 2 m dal piano di inizio dello scavo, compresi eventuali trovanti o relitti di muratura di volume non superiore a 0,50 mc cadauno, escluse le puntellature e le sbadacchiature occorrenti, compreso l'innalzamento delle materie a bordo scavo, incluso lo scarriolamento; compreso altresì l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa). Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. all'esterno di edifici |                  |             |
|        |             | EURO CENTONOVE/37  | €/metro cubo     | 109,37      |
| 44     | 1.2.3       | Compenso addizionale agli scavi a sezione obbligata di cui ai precedenti artt.1.1.7 e 1.1.8, per il sollevamento delle materie accatastate lungo il bordo del cavo ed il carico sul mezzo di trasporto, con mezzi meccanici, e compreso il trasporto nell'ambito del cantiere.- per ogni mc di scavo   |                  |             |
|        |             | EURO QUATTRO/93  | €/metro cubo     | 4,93        |
| 45     | 10.1.4.3    | Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 3 cm, con superfici a coste in vista levigate, stuccate, lucidate, poste in opera con malta bastarda o idonei collanti, previo livellamento del piano di posa ed esecuzione di ogni opera muraria necessaria, stuccatura e stilatura dei giunti,su superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese zanche di ancoraggio o perni di fissaggio, l'eventuale predisposizione o esecuzione di fori per il fissaggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte:<br>bianco di Carrara  |                  |             |
|        |             | EURO CENTOCINQUANTADUE/56  | €/metro quadrato | 152,56      |
| 46     | 12.3.3      | Fornitura e posa in opera di controsoffitti in pannelli di gesso dello spessore di mm 15 costituiti da impasto gessoso armato con tondini di acciaio zincato e rinforzato con fibra vegetale, posti in opera accostati e bloccati sul retro con fibra vegetale e gesso, da agganciare alle sovrastanti strutture mediante tiranti e filo di ferro zincato dello spessore di 1,4 mm, compresa la stuccatura dei giunti e la loro mascheratura, nonché gli sfridi e quanto altro occorre per rendere la superficie in vista perfettamente liscia e pronta a ricevere la coloritura.  |                  |             |
|        |             | EURO TRENTATRE/18  | €/metro quadrato | 33,18       |
| 47     | 12.3.4      | Fornitura e posa in opera di controsoffitto in cartongesso dello spessore di 10 mm, compresa la struttura in profili d'acciaio zincato dello spessore minimo di 6/10 di mm, fissato con viti zincate o fosfatate appositamente stuccate, i pendini di sospensione, la sigillatura dei giunti con garze a nastro e successiva rasatura degli stessi; e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.   |                  |             |
|        |             | EURO TRENTATRE/87  | €/metro quadrato | 33,87       |
| 48     | 12.1.1      | Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per il livellamento delle superfici, sia piane che inclinate, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.   |                  |             |
|        |             | EURO OTTO/24   | €/metro quadrato | 8,24        |
| 49     | 12.1.3      | Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere, questo del peso non inferiore a 0,15 kg/m2, posta a qualsiasi altezza, per superfici orizzontali od inclinate, in unico strato, in opera a caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm, compresa spalmatura del sottofondo con emulsione bituminosa, compresi risvolti di raccordo con le pareti per una altezza minima di 20 cm, tiri in alto, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  |                  |             |

| N.E.P. | Codice Art. | DESCRIZIONE  | Unità Misura     | Prezzo Unit |
|--------|-------------|--|------------------|-------------|
|        |             | EURO TREDICI/55  | €/metro quadrato | 13,55       |
| 50     | 12.1.17     | Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione composta da elastomero di poliuretano monocomponente, di spessore 3÷4 mm, per aree esterne pedonali e carrabili, traspirante (certificazione CE) ignifugo, stabile ai raggi UV, stabile alla pioggia acida, resistenza alla trazione non inferiore a 2,2 N/mm <sup>2</sup> e aderenza al supporto non inferiore a 25 kg/cm <sup>2</sup> di vario colore mediante applicazione con rullo, spatola o spruzzo, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.   |                  |             |
|        |             | EURO QUARANTASEI/44  | €/metro quadrato | 46,44       |
| 51     | 12.1.18     | Fornitura e posa in opera impermeabilizzazione a faccia vista, composta da elastomero di poliuretano monocomponente di spessori 2÷3 mm, di tetti, balconi, scale esterne, traspirante (certificazione CE), stabile ai raggi UV, stabile alla pioggia acida, resistenza alla trazione non inferiore a 2,2 N/mm <sup>2</sup> e aderenza al supporto non inferiore a 25 kg/cm <sup>2</sup> , di vario colore mediante applicazione con rullo, spatola o spruzzo, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.   |                  |             |
|        |             | EURO VENTITRE/94   | €/metro quadrato | 23,94       |
| 52     | 14.1.3.1    | Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; filo conduttore di fase in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K di sezione proporzionata al carico. Comprese le tracce nelle murature, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. Sono compresi la scatola da incasso per parete o cartongesso fino a 4 moduli, il telaio, i copriferro necessari, la placca in tecnopolimero, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere.   |                  |             |
|        |             | EURO QUARANTATRE/50  | €/cadauno        | 43,50       |
| 53     | 14.2.1.1    | Realizzazione di derivazione per punto Forza Motrice, monofase, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), o da altro punti di alimentazione del locale, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la perfetta sfilabilità, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K, di sezione proporzionata all'interruttore posto a protezione della linea, compreso il conduttore di protezione. Sono compresi la scatola da incasso per parete o cartongesso fino a 4 moduli, il telaio, i copriferro necessari, la placca in tecnopolimero, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. Comprese le tracce nelle murature o nel solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. |                  |             |
|        |             | EURO QUARANTACINQUE/30   | €/cadauno        | 45,30       |
| 54     | 14.2.3.2    | Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle voci 14.2.1 e 14.2.2 di apparecchi per il prelievo di energia, standard Italiano (terra centrale) o universale (terra centrale e laterale) con o senza interruttore di protezione, di colore a scelta della direzione lavori, compreso l'onere del collegamento e dell'eventuale ponticello per gli apparecchi successivi al primo effettuato con cavo FS17 o H07Z1-K di sezione uguale a quella del cavo principale.   |                  |             |
|        |             | EURO QUINDICI/00   | €/cadauno        | 15,00       |
| 55     | 12.4.1.4    | Fornitura e posa in opera di manto di copertura con tegole murate con malta bastarda, compresi i pezzi speciali, la formazione di colmi, diagonali, bocchette, etc. compresi le eventuali legature con filo di ferro zincato, le opere provvisorie ed ogni altro onere ed accessorio.  |                  |             |
|        |             |  |                  |             |
|        |             | con tegole tipo Marsigliese, doppia romana   |                  |             |

| N.E.P. | Codice Art. | DESCRIZIONE  | Unità Misura     | Prezzo Unit |
|--------|-------------|--|------------------|-------------|
|        |             | EURO TRENTASETTE/00  | €/metro quadrato | 37,00       |
| 56     | 12.1.2      | Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con malta di asfalto e bitume dello spessore complessivo di 12 mm, costituito da due strati orizzontali incrociati, la malta sarà composta dal 93% di mastice di asfalto naturale e 7% di bitume naturale; sono comprese le parti verticali di raccordo con le pareti per un'altezza minima di 20 cm, compresa l'aggiunta, dopo la stesura, di uno strato di sabbia lavata ed asciutta, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  |                  |             |
|        |             | EURO VENTIQUEATTRO/06  | €/metro quadrato | 24,06       |
| 57     | 14.3.1.1    | Realizzazione di dorsale di alimentazione realizzata con tubazione di tipo incassato con tubazione sottotraccia a parete o pavimento, a partire dal quadro di alimentazione, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari ad almeno mm 25 e comunque dimensionato per garantire la perfetta sfilabilità; fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17, di sezione proporzionata all'interruttore posto a protezione della linea, compreso il conduttore di protezione. Comprese le cassette rompitratta e le cassette di derivazione da incasso per ogni ambiente, le tracce nelle murature, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. Dorsale misurata dal quadro elettrico fino alla cassetta di distribuzione del locale più distante alimentato dalla dorsale. Per ogni interruttore di partenza.<br>linea 2x2,5mm <sup>2</sup> +T |                  |             |
|        |             | EURO SEDICI/10   | €/metro          | 16,10       |
| 58     | 14.3.1.2    | Realizzazione di dorsale di alimentazione realizzata con tubazione di tipo incassato con tubazione sottotraccia a parete o pavimento, a partire dal quadro di alimentazione, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari ad almeno mm 25 e comunque dimensionato per garantire la perfetta sfilabilità; fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17, di sezione proporzionata all'interruttore posto a protezione della linea, compreso il conduttore di protezione. Comprese le cassette rompitratta e le cassette di derivazione da incasso per ogni ambiente, le tracce nelle murature, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. Dorsale misurata dal quadro elettrico fino alla cassetta di distribuzione del locale più distante alimentato dalla dorsale. Per ogni interruttore di partenza.<br>linea 2x4mm <sup>2</sup> +T   |                  |             |
|        |             | EURO SEDICI/80   | €/metro          | 16,80       |
| 59     | 14.4.5.9    | Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla Norma CEI EN 60947-2. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza e ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici dal partitore o dalla barratura principale fino a morsettiera. [Potere di interruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori superiori]<br>Icn=6 kA curva C - 1P+N - da 10 a 32 A   |                  |             |
|        |             | EURO TRENTASETTE/10  | €/cadauno        | 37,10       |
| 60     | 14.4.6.1    | Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.<br>blocco diff. 2P In <= 25A cl.AC - 10 mA  |                  |             |
|        |             | EURO SETTANTAOTTO/70   | €/cadauno        | 78,70       |
| 61     | 14.4.8.1    | Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore automatico con sganciatore magnetotermico o elettronico (Funzioni microprocessori LSI o LSIG a scelta della D.L.) su tutti i poli, tipo scatolato fisso, tensione nominale 380-400 V, tensione nominale 380-400 V, soglia termica regolabile, soglia magnetica fissa e potere di interruzione   |                  |             |

| N.E.P. | Codice Art. | DESCRIZIONE  | Unità Misura | Prezzo Unit |
|--------|-------------|--|--------------|-------------|
|        |             | secondo la Norma EN60947-2. Sono compresi i contatti ausiliari e di segnalazione, l'eventuale bobina a lancio di corrente, i coprimorsetti, i separatori di fase, le lampade spia ed accessori e ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici dal partitore o dalla barratura principale fino a morsettiera.<br>con Sganc. magnetotermico - Icu= 16 kA - 3P - fino 63 A<br>EURO CENTONOVANTANOVE/10   | €/cadauno    | 199,10      |
| 62     | 14.4.4.1    | Fornitura e posa in opera di centralino da parete in materiale isolante autoestinguente, grado di protezione IP 40 o IP55, completo di guide DIN, con o senza portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume), compreso ogni accessorio per la posa in opera.<br>centralino da parete IP40 con portella fino a 8 moduli<br>EURO TRENTAQUATTRO/60  | €/cadauno    | 34,60       |
| 63     | 15.1.4.1    | Fornitura e collocazione di piatto per doccia in grès porcellanato, con gruppo miscelatore, doccia con braccio tipo saliscendi e diffusore snodabile, piletta a sifone con griglia in ottone compreso rosoni, opere murarie, i collegamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.<br>delle dimensioni di 70x70 cm<br>EURO DUECENTOCINQUANTAOTTO/87  | €/cadauno    | 258,87      |
| 64     | 15.1.5      | Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, di sifone completo di piletta, tappo a pistone e saltarello, compreso i rosoni, i flessibili, opere murarie, i collegamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.<br>EURO TRECENTODICIASSETTE/08  | €/cadauno    | 317,08      |
| 65     | 15.1.6      | Fornitura e collocazione di bidet in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 58x35 cm, con miscelatore in ottone cromato, sifone ad S e piletta di scarico con tappo a pistone in ottone cromato, i rosoni, i flessibili, l'attacco al pavimento con viti e bulloni cromati, opere murarie, i collegamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.<br>EURO DUECENTOQUARANTAUNO/73   | €/cadauno    | 241,73      |
| 66     | 15.1.7      | Fornitura e collocazione di vasca da bagno del tipo da rivestire delle dimensioni di circa 170x70 cm in metacrilato (PVC), completa di pilettona a sifone, rosetta, tappo e tubo del troppo pieno ad incasso, compreso gruppo miscelatore per acqua calda e fredda con bocca di erogazione munito di deviatore, il tutto in ottone cromato del tipo pesante, gancio a parete reggi doccia, tubo flessibile e supporto a telefono, con chiusura costituita da tappo di gomma a catenella, compreso altresì l'onere delle opere murarie per la formazione della base, della tramezzatura di sostegno, i collegamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.<br>EURO TRECENTOSESSANTAUNO/84 | €/cadauno    | 361,84      |
| 67     | 15.1.8      | Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile in bachelite con coperchio, compresa la fornitura e collocazione di cassetta esterna di scarico in PVC a zaino con comando a doppio pulsante da 5 e 10 litri compreso il pezzo da incasso, i rosoni, l'attacco al pavimento con viti e bulloni cromati, le opere murarie, il collegamento al punto di adduzione d'acqua (fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte.   |              |             |

| N.E.P. | Codice Art. | DESCRIZIONE   | Unità Misura | Prezzo Unit |
|--------|-------------|---|--------------|-------------|
|        |             | EURO DUECENTOQUARANTAQUATTRO/26   | €/cadauno    | 244,26      |
| 68     | 15.3.2      | Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monoblocco per disabili comprensivo di: a) cassetta di scarico avente pulsante di scarico manuale;b) tazza sanitaria con pulsante d'emergenza manuale per scarico cassetta;c) doccetta funzione bidè con miscelatore termostatico per la regolazione della temperatura. Comprensivo di collegamento alle linee principali degli impianti elettrici ed ai punti idrici di adduzione e di scarico già predisposti, di ventilazione, i rosoni, l'attacco alla parete con viti e bulloni cromati, le opere murarie e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a regola d'arte.   |              |             |
|        |             | EURO MILLENOVECENNONOVE/99  | €/cadauno    | 1.909,99    |
| 69     | 15.3.4      | Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica bianca delle dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppo pieno corredato di rubinetto elettronico, e mensola idraulica che permette la regolazione dell'inclinazione del lavabo, sifone flessibile e trasformatore. Il tutto compreso di collegamento alle linee principali degli impianti elettrici ed ai punti idrici di adduzione e di scarico già predisposti, di ventilazione, compreso altresì le cannotte, i rosoni, le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.   |              |             |
|        |             | EURO MILLEOTTOCENTOQUINDICI/42  | €/cadauno    | 1.815,42    |
| 70     | 15.3.5      | Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili costruita in tubo di acciaio da 1" con rivestimento termoplastico ignifugo e antiusura di colore a scelta della D.L. con porta rotolo. Compreso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  |              |             |
|        |             | EURO TRECENTOOTTANTADUE/94  | €/cadauno    | 382,94      |
| 71     | 15.3.8      | Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 60 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  |              |             |
|        |             | EURO CENTOVENTI/43  | €/cadauno    | 120,43      |
| 72     | 15.3.10     | Fornitura e posa in opera di combinazione vaso - bidet per disabili aventi caratteristiche tecniche a norma del DPR 27/04/1978 n. 384 in ceramica con sifone incorporato per scarico a pavimento, catino allungato per assicurare stabilità al disabile, avente dimensioni interne 455x270 mm con apertura anteriore, completo di sedile in ABS iniettato antiscivolo, cassetta di scarico in ceramica a zaino con comando agevolato a distanza con sistema pneumatico secondo le vigenti normative, miscelatore termoscopico antiscottature con predeterminazione della temperatura di uscita dell'acqua con tolleranza di -1°C anche con differenti pressioni delle acque in ingresso, arresto immediato in mancanza di una delle due acque, completo di valvole di ritegno e raccordi ad eccentrico per una facile installazione, doccetta a telefono con comando sull'impugnatura, regolatore di portata automatico. Dimensione 400x800x500 mm, il tutto compreso i collegamenti ai punti idrici di adduzione acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione già predisposti, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. |              |             |
|        |             | EURO MILLENOVECENTOQUARANTACINQUE/49  | €/cadauno    | 1.945,49    |
| 73     | 15.4.1.1    | Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di sezionamento a volantino, targhetta per l'identificazione utenza e raccorderia di connessione alla tubazione e di pezzi speciali, minuteria ed accessori, opere murarie (tracce, chiusura tracce ed attraversamenti di piccola entità) ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo della quota parte del collettore, e del rubinetto passatore in ottone cromato da 3/4". Per costo unitario a punto d'acqua:<br>con tubazione in rame coibentata Ø 14 mm  |              |             |
|        |             | EURO CENTOCINQUE/96   | €/cadauno    | 105,96      |
| 74     | 15.4.2.1    | Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico   |              |             |

| N.E.P. | Codice Art. | DESCRIZIONE  | Unità Misura                        | Prezzo Unit |
|--------|-------------|--|-------------------------------------|-------------|
|        |             | realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all'innesto nella colonna di scarico e della colonna di ventilazione (queste escluse). Realizzato in tubi di PVC conforme alle norme UNI EN 1329-1, compreso di pezzi speciali, curve e raccorderia, minuteria ed accessori, opere murarie (tracce, chiusura tracce ed attraversamenti di piccola entità) e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI EN 12056-1/5.<br>per punto di scarico acque bianche   |                                     |             |
| 75     | 15.4.2.2    | Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all'innesto nella colonna di scarico e della colonna di ventilazione (queste escluse). Realizzato in tubi di PVC conforme alle norme UNI EN 1329-1, compreso di pezzi speciali, curve e raccorderia, minuteria ed accessori, opere murarie (tracce, chiusura tracce ed attraversamenti di piccola entità) e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI EN 12056-1/5.<br>per punto di scarico acque nere  | EURO SETTANTACINQUE/54<br>€/cadauno | 75,54       |
| 76     | 15.4.5      | Fornitura e collocazione di passatore in ottone cromato da ¾" compreso ogni onere e magistero.   | EURO OTTANTADUE/16<br>€/cadauno     | 82,16       |
| 77     | 15.4.8.1    | Fornitura e collocazione di passatore in ottone cromato da ¾" compreso ogni onere e magistero.   | EURO TRENTAUNO/86<br>€/cadauno      | 31,86       |
|        |             | Fornitura e collocazione di tubi in polipropilene PP-R 80 prodotto secondo UNI EN ISO 15874-2/5, per condotte in pressione di acqua calda e fredda (pressione massima di funzionamento a 20°C - 20bar), idonei al convogliamento di liquidi e acqua potabile, rispondente alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero Salute, in opera per saldatura a caldo compresi i pezzi speciali, i materiali di tenuta, le saldature, la pulizia e la disinfezione prima dell'uso, le eventuali opere murarie (tracce, chiusura tracce ed attraversamenti di piccola entità), ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Sono esclusi i pezzi speciali che saranno compensati secondo quanto previsto dalle norme UNI vigenti.<br>per diametro DN 16x11,5 mm  | EURO CINQUE/99<br>€/metro           | 5,99        |
| 78     | 15.4.8.4    | Fornitura e collocazione di tubi in polipropilene PP-R 80 prodotto secondo UNI EN ISO 15874-2/5, per condotte in pressione di acqua calda e fredda (pressione massima di funzionamento a 20°C - 20bar), idonei al convogliamento di liquidi e acqua potabile, rispondente alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero Salute, in opera per saldatura a caldo compresi i pezzi speciali, i materiali di tenuta, le saldature, la pulizia e la disinfezione prima dell'uso, le eventuali opere murarie (tracce, chiusura tracce ed attraversamenti di piccola entità), ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Sono esclusi i pezzi speciali che saranno compensati secondo quanto previsto dalle norme UNI vigenti.<br>per diametro DN 32x23.2 mm  | EURO UNDICI/81<br>€/metro           | 11,81       |
| 79     | 15.4.9.1    | Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio saldato longitudinalmente di testa e strato esterno in polietilene ad alta densità (PEAD), per fluidi in pressione, impianti idrosanitari, di riscaldamento e condizionamento idonei per trasporto di acqua destinata al consumo umano, conforme alle norme UNI 10954 - classe 1 tipo A. Le caratteristiche del tubo sono le seguenti: conduttività termica 0,43 W/m K, coefficiente di dilatazione termica 0,026 mm/m K, temperatura d'esercizio 0 - 70 °C, pressione d'esercizio consentita 10 bar. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista CE. Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni, l'esecuzione delle stesse mediante attrezzo con sistema di pressatura e/o blocco automatico, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a |                                     |             |

| N.E.P. | Codice Art. | DESCRIZIONE  | Unità Misura     | Prezzo Unit |
|--------|-------------|--|------------------|-------------|
|        |             | perfetta regola d'arte.<br>per diametro DN 16x11,6 mm<br><br>EURO DIECI/25   | €/metro          | 10,25       |
| 80     | 15.4.9.2    | Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio saldato longitudinalmente di testa e strato esterno in polietilene ad alta densità (PEAD), per fluidi in pressione, impianti idrosanitari, di riscaldamento e condizionamento idonei per trasporto di acqua destinata al consumo umano, conforme alle norme UNI 10954 - classe 1 tipo A. Le caratteristiche del tubo sono le seguenti: conduttività termica 0,43 W/m K, coefficiente di dilatazione termica 0,026 mm/m K, temperatura d'esercizio 0 - 70 °C, pressione d'esercizio consentita 10 bar. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista CE. Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni, l'esecuzione delle stesse mediante attrezzo con sistema di pressatura e/o blocco automatico, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.<br>per diametro DN 20x15 mm<br><br>EURO UNDICI/16 | €/metro          | 11,16       |
| 81     | 15.4.11.3   | Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35 cm fino a 50 cm, compreso anche per il fissaggio, saldature, opere murarie, malta occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli, innesti di pluviali ecc., ogni altro onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.<br>in PVC pesante<br><br>EURO VENTISEI/33   | €/metro          | 26,33       |
| 82     | 15.4.13.2   | Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera preverniciata, compreso collari per il fissaggio, eventuali saldature o opere di lattoneria, opere murarie, malta occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli ecc., ogni altro onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.<br>per diametro da 100 mm<br><br>EURO VENTICINQUE/96  | €/metro          | 25,96       |
| 83     | 15.4.14.4   | Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta cementizia, la saldatura dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte..<br>per diametro di 80 mm<br><br>EURO QUINDICI/92   | €/metro          | 15,92       |
| 84     | 15.4.14.5   | Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta cementizia, la saldatura dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte..<br>per diametro di 100 mm<br><br>EURO DICIASSETTE/04   | €/metro          | 17,04       |
| 85     | 15.4.14.1   | Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta cementizia, la saldatura dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte..<br>per diametro di 40 mm<br><br>EURO TREDICI/07  | €/metro          | 13,07       |
| 86     | 8.4.1.1     | Fornitura e posa in opera, secondo quanto indicato dalla UNI 6534 e dalla UNI 7697, di lastre di vetro, compresi distanziatori e tutto quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.<br>float incolore (2,8 - 3,2 mm)<br><br>EURO VENTIUNO/77   | €/metro quadrato | 21,77       |
| 87     | 8.4.2.1     | Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti (vetrocamera), con   |                  |             |

| N.E.P. | Codice Art. | DESCRIZIONE   | Unità Misura     | Prezzo Unit |
|--------|-------------|---|------------------|-------------|
|        |             | <p>caratteristiche termoisolanti secondo quanto indicato dal D.lgs. 192/05 all. C punto 4 e s.m.i., per quanto riguarda l'individuazione delle classi minime riferite alle zone climatiche interessate, con attenuazione acustica secondo quanto dettato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97, composti da due cristalli (ove necessario basso emissivi) stratificati incolori da almeno 3 mm per singolo vetro, tagliati a misura e collegati fra loro con un'intercapedine d'aria o argon di 6-16 mm, compresi distanziatori e tutto quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.</p> <p>vetro camera 4-6-4 idoneo per la sola zona climatica A (trasmissione inferiore o uguale a 3,7 W/( m2 K))</p> <p style="text-align: right;">EURO TRENTAOTTO/33</p>  | €/metro quadrato | 38,33       |
| 88     | 24.2.11.1   | <p>Fornitura e collocazione di caldaia murale a gas a condensazione a camera stagna e a tiraggio forzato per impianto di riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria, costituita da:- mantello esterno in lamiera, assemblati in modo da permettere una facile accessibilità alla caldaia;- bruciatore gas modulante;-accensione automatica e controllo a ionizzazione di gas;- scambiatore di calore fumi/acqua;- camera di combustione a struttura metallica rivestita e protetta;-ventilatore di estrazione fumi a velocità variabile;- trasduttore di pressione differenziale per il controllo della velocità del ventilatore;- scambiatore sanitario;- gruppo di distribuzione idraulica con by-pass automatico, valvola a tre vie elettrica e flussostato di attivazione sanitaria;- termostato per la regolazione dell'acqua;- sonde caldaia di tipo NTC;- prese per analisi della combustione;- sistema antigelo;- sistema antibloccaggio del circolatore e delle valvole a tre vie;- termostato limite;- pressostato di acqua di minima;-pressostato per controllo portata aria-fumi;- circolatore ad alta prevalenza con separatore di aria;- vaso di espansione circuito caldaia;- grado di protezione elettrica IPX5D;- interruttore termico automatico di regolazione;- interruttore termico automatico di blocco;- pressostato di blocco;- termometro con pozzetto per il termometro di controllo;- manometro con flangia per il manometro di controllo;- valvole gas completa di stabilizzatore e lenta accensione;- valvola sfogo aria.Compreso la fornitura in opera del condotto coassiale di scarico gas, il collegamento alla rete elettrica, alla rete idrica, alla rete combustibile, alla canna fumaria, la raccorderia, le opere murarie per il fissaggio a muro ed i ripristini e tutto quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.- potenza termica nominale 24 kW (80°/60°);- potenza termica ridotta 2,4 kW;- rendimento utile a Pn max non inferiore al 96% (80°/60°);- rendimento utile a Pn parzializzata al 30% non inferiore al 100%;- potenza termica nominale sanitario 25 kW;- pressione max di esercizio di riscaldamento 3 bar;- pressione max di esercizio sanitario 6 bar;- temperatura max ammessa 80°C- producibilità acqua calda sanitaria (DT=25°C) non inferiore a 14 l/min portata termica nominale 25 kW;</p> <p style="text-align: right;">EURO TREMILACENTODICIANNOVE/55</p> | €/cadauno        | 3.119,55    |

| N.E.P. | Codice Art. | DESCRIZIONE  | Unità Misura     | Prezzo Unit |
|--------|-------------|--|------------------|-------------|
|        |             | Voci Finite con Analisi  |                  |             |
| 89     | AN.1        | Fornitura e collocazione di gruppo esterno di tipo pesante a miscela in ottone cromato per vasca da bagno da 1/2" con doccia a telefono, Il tutto collegato all'impianto esistente a perfetta regola d'arte.<br>EURO SETTANTA/00   | €/cadauno        | 70,00       |
| 90     | AN.2        | Sostituzione parziale di impianto, per punto di scarico, all'interno dell'alloggio, incluso lo scasso, la rimozione delle vecchie tubazioni, con tubi della sezione indicata dalla D.L: incluso il fissaggio delle tubazioni con malta cementizia, compresi i pezzi speciali, sifoni, smontaggio e rimontaggio dei pezzi sanitari compreso allacciamenti e trasporto a rifiuto del materiale di risulta, e quant'altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.<br>EURO OTTANTACINQUE/00  | €/cadauno        | 85,00       |
| 91     | AN.3        | Ricollocazione di pila, lavello, lavabo e bidet presenti nel luogo di cantiere ed allacciamenti alla tubatura esistente.<br>EURO SEDICI/00   | €/cadauno        | 16,00       |
| 92     | AN.5        | Revisione di colonna di scarico , compresa la dismissione e ricollocazione dei mattoni dismessi dal rivestimento, dal pavimento. Taglio del tramezzo formante il cavedio e successivo ripristino dello stesso, sostituzione del tratto di tubo della colonna o derivazione, pezzi speciali occorrenti, rifacimento intonaco, trasporto a rifiuto del materiale di risulta e quant'altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.<br>EURO DUECENTOSETTANTATRE/85   | €/cadauno        | 273,85      |
| 93     | AN.4        | Dismissione di vecchia guaina e/o manti impermeabilizzanti già esistente equivalente alla descrizione dell'art.12.1.3 compreso l'onere della raschiatura e pulitura del piano di posa, la discesa del materiale al piano di carico, il calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere o sul cassone di raccolta, escluso inoltre, il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti speciali.<br>EURO OTTO/86   | €/metro quadrato | 8,86        |
| 94     | AN.7        | Disostruzione del tratto di fognatura di qualsiasi diametro e a qualsiasi profondità, eseguito con mezzo idoneo autosurgito mediante aspirazione e pulitura con getto d'acqua a pressione fino ad altro pozzetto d'ispezione, rimozione e collocazione dei coperchi dei pozzetti per dare il tutto a perfetta regola d'arte. Compreso il trasporto a rifiuto del materiale espulso dal tratto fognario e compreso il personale di supporto dell'autosurgito.<br>EURO CENTONOVANTAQUATTRO/98  | €/cadauno        | 194,98      |
| 95     | AN.6        | Pulizia di pozzetto di fognatura di qualsiasi dimensione e profondità, con rimozione della copertura o botola, anche se sotterrata e in battuto cementizio o pavimentazione, spurgo con aspirazione del materiale ristagnante, carico sul mezzo idoneo e il trasporto del materiale di risulta, disostruzione del tratto di fognatura fino ad altro pozzetto d'ispezione, pulitura con getto d'acqua a pressione, collocazione del coperchio del pozzetto ed eventuale sostituzione dello stesso, per dare il tutto a perfetta regola d'arte.<br>Compreso il personale di supporto all'autosurgito.<br>EURO DUECENTOQUARANTANOVE/75  | €/cadauno        | 249,75      |
| 96     | AN.8        | Nolo di piattaforma cingolata, tipo ragno, dotata di braccio telescopico, per altezze fino a m. 30.00, con navicella rotante della portata di 2 persone (kg 250/300), idonea per luoghi non accessibili a normali mezzi carrati, compreso operatore, specificatamente abilitato ai sensi del d.Lgs. 81/2008, per la manovra della macchina a terra, il carburante, il lubrificante, compreso il trasporto, la consegna ed il prelievo della suddetta macchina non marciante su strada con l'ausilio di autocarro con gru, il viaggio di andata e di ritorno dall'autorimessa, l'approntamento e l'installazione in campo sul sito d'intervento, per interventi manutentivi da eseguirsi su coperture e prospetti per la demolizione di porzioni pericolanti di intonaco, muratura e/o elementi architettonici deteriorati, e la ricostruzione degli stessi, esclusa la manodopera per l'esecuzione materiale dell'intervento edilizio da compensarsi a parte, altresì compreso quant'altro necessario per eseguire l'intervento a perfetta |                  |             |

| N.E.P. | Codice Art. | DESCRIZIONE  | Unità Misura | Prezzo Unit |
|--------|-------------|--|--------------|-------------|
|        |             | regola d'arte e secondo il rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza.<br>EURO CENTOVENTINOVE/55   | €/ora        | 129,55      |
| 97     | AN.9        | Fornitura e collocazione di cassetta di scarico in PVC da Lt.10 completa di galleggiante, tubo di discesa, manopola, rubinetto passatore in ottone cromato e raccordo flessibile.<br>EURO CINQUANTAQUATTRO/67  | €/cadauno    | 54,67       |
| 98     | AN.10       | Fornitura e collocazione di coperchio carrabile in cemento prefabbricato o gettato in opera per pozzetti d'ispezione, di dimensioni fino a cm.80 compreso di telaio, compreso la rimozione di quelli esistenti, il carico sul mezzo e il trasporto a discarica.<br>EURO CINQUANTA/00   | €/cadauno    | 50,00       |
| 99     | AN.11       | Fornitura e collocazione di pozzetti d'ispezione in cls precompresso di dimensioni cm. 60*60, prefabbricato messo in opera su scavo già predisposto con o senza fondo, materiale inerte costipato, eventuale magrone, il collegamento alla rete fognaria, compreso l'onere per la completa collocazione ed installazione per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.<br>EURO CENTOSETTANTACINQUE/25  | €/cadauno    | 175,25      |
| 100    | AN.12       | Fornitura e collocazione di pozzetti d'ispezione in pvc prefabbricato, per intersezione reti di smaltimento acque nere e bianche, delle dimensioni di cm.30*30 h. cm.30. Messo in opera su scavo già predisposto con fondo, materiale inerte costipato, cls di sottofondo, sigillatura con malta, collegamento con la rete fognaria. Compreso l'onere per la completa collocazione ed installazione per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.<br>EURO CINQUANTADUE/00  | €/cadauno    | 52,00       |
| 101    | AN.13       | Pompa per sollevamento liquami, della potenza compresa tra 4 e 6 hp, completa di tubo di aspirazione e di scarico, per lo svuotamento di locali cantinati, compresa la manodopera occorrente per l'assistenza ed ogni altro onere e magistero per eseguire il lavoro a regola d'arte.<br>EURO DODICI/30  | €/ora        | 12,30       |
| 102    | AN.14       | Fornitura e posa in opera di planciola in pvc o gomma per convogliare le acque meteoriche ai pluviali anche nei tetti piani, di diametro fino a cm.120. Compreso lo smontaggio delle planciole esistenti, la preparazione, sigillatura e pulizia del piano di posa, la collocazione di parafoglie. Tutto quanto occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.<br>EURO TRENTAOTTO/00  | €/cadauno    | 38,00       |
| 103    | AN.15       | Fornitura e collocazione di pozzetti d'ispezione in cls precompresso di dimensioni cm. 50*50, prefabbricato messo in opera su scavo già predisposto con o senza fondo, materiale inerte costipato, eventuale magrone, il collegamento alla rete fognaria, compreso l'onere per la completa collocazione ed installazione per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.<br>EURO CENTOSESSANTA/00  | €/cadauno    | 160,00      |
| 104    | AN.16       | Ricollocazione della vasca da bagno esistente, compreso gli allacci alla tubazione esistente, eventuale sostituzione di parte di tubazione di scarico e/o piletta. Il tutto per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.<br>EURO QUARANTA/00   | €/cadauno    | 40,00       |
| 105    | AN.17       | Sostituzione totale di impianto idrico all'interno dell'alloggio inclusa la rimozione delle vecchie tubazioni con tubi in multistrato della sezione indicata dalla D.L. con partenza dal collettore fino al punto di erogazione, incluso il fissaggio delle tubazioni con malta cementizia. Compreso lo scasso della muratura per la formazione della nicchia ove collocare il collettore, intonacatura delle pareti della nicchia, compreso il modulo a collettore con rubinetto di arresto di ciascun punto d'acqua e rubinetto d'arresto generale. Compreso i pezzi speciali, sifoni, smontaggio e rimontaggio dei pezzi sanitari e rubinetteria, compreso allacciamento del collettore alla colonna montante |              |             |

| N.E.P. | Codice Art. | DESCRIZIONE  | Unità Misura     | Prezzo Unit |
|--------|-------------|--|------------------|-------------|
|        |             | principale. Compreso il trasporto a rifiuto del materiale di risulta e quant'altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.<br>EURO CINQUECENTOOTTANTA/10   | €/cadauno        | 580,10      |
| 106    | AN.18       | Smontaggio e montaggio dei rubinetti esistenti per la riparazione delle tubazioni e/o pezzi sanitari.<br>EURO DIECI/24   | €/cadauno        | 10,24       |
| 107    | AN.19       | Fornitura e collocazione di pozzetti d'ispezione in cls precompresso di dimensioni cm. 40*40, prefabbricato messo in opera su scavo già predisposto con o senza fondo, materiale inerte costipato, eventuale magrone, il collegamento alla rete fognaria, compreso l'onere per la completa collocazione ed installazione per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.<br>EURO CENTOQUARANTA/00  | €/cadauno        | 140,00      |
| 108    | AN.20       | Revisione di impianto di scarico in piombo, ferro o pvc per bagno, doccia, lavabo, bidet, wc, lavello della cucina etc..., mediante lo smontaggio dei pezzi sanitari, della rubinetteria, dismissione di parte di pavimentazione e/o rivestimenti esistenti, sostituzione della tubazione di scarico ammalorata con nuove tubazioni idonee sia per dimensioni che per materiali scelti, allacciamento allo scarico e sigillatura con malta, rifacimento della porzioni di pavimentazione e/o del rivestimento. Ricollocazione dei sanitari e relativa rubinetteria. Trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica quant'altro occorre per dare il lavoro completo e rifinito a perfetta regola d'arte.<br>EURO CENTO/00 | €/cadauno        | 100,00      |
| 109    | AN.21       | Revisione di termosifoni con smontaggio e/o sostituzione di valvole, detentori, riduzioni, tappi e valvoline di sfiato manuale, revisione di mensole di sostegno previo smontaggio e rimontaggio, compresa la fornitura del materiale occorrente per il dare il termosifone completo e funzionante.<br>EURO QUARANTATRE/00   | €/cadauno        | 43,00       |
| 110    | AN.22       | Fornitura e collocazione di piatto doccia a filo pavimento 90*90 per disabile in ABS completo di piletta, rubinetto miscelatore ad incasso, asta sali scendi, tubo flessibile e doccetta, sedile per disabile, gli allacci idrici e di scarico comprese le opere murarie per la collocazione le eventuali modifiche degli scarichi esistenti il ripristino di eventuali pavimenti e rivestimenti e quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.<br>EURO MILLE/00  | €/cadauno        | 1.000,00    |
| 111    | AN.23       | Fornitura e collocazione di rete verde da applicare nei cornicioni, nei balconi, nelle pareti, per sorreggere la caduta degli intonaci per la messa in sicurezza degli edifici, compresi gli ancoraggi con filo di ferro, tavole e chiodi per il fissaggio della rete.<br>EURO DICIOOTTO/00  | €/metro quadrato | 18,00       |
| 112    | AN.24       | Dismissione e trasporto a discarica di cassetta di scarico in PVC compreso accessori (galleggiante, rubinetto d'arresto, valvole etc..). Escluso oneri di conferimento a discarica.<br>EURO DIECI/00   | €/cadauno        | 10,00       |
| 113    | AN.25       | Fornitura e collocazione di galleggiante da 1/2" a 2" compreso i collegamenti all'impianto idrico esistente.<br>EURO TRENTANOVE/55   | €/cadauno        | 39,55       |

| N.E.P. | Codice Art. | DESCRIZIONE  | Unità Misura     | Prezzo Unit |
|--------|-------------|--|------------------|-------------|
|        |             | Oneri Sicurezza  |                  |             |
| 114    | 26.1.1.1    | Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane:<br>munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio |                  |             |
|        |             | EURO SETTE/95  | €/metro quadrato | 7,95        |
| 115    | 26.1.2      | Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica, il controllo della stabilità, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione:<br>- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni  |                  |             |
|        |             | EURO UNO/28  | €/metro quadrato | 1,28        |
| 116    | 26.1.3      | Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito:<br>- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base   |                  |             |
|        |             | EURO TRE/62  | €/metro quadrato | 3,62        |
|        |             | li 10/01/2019  |                  |             |
|        |             | IL PROGETTISTA   |                  |             |