

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		Voci Finite senza Analisi		
17.1.1		Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatolari per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, tappi di chiusura ecc. comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. EURO TRE/49	€/chilogrammo	3,49
27.2.16.2		Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C previa preparazione delle superfici mediante decapaggio, sciacquatura, ecc. per carpenteria leggera EURO UNO/14	€/chilogrammo	1,14
311.3.1		Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. EURO QUINDICI/16	€/metro quadrato	15,16
42.1.1		Muratura in conci di tufo e malta bastarda, retta o centinata, realizzata a qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma non inferiore a 20 cm, compresi i magisteri d'ammorsatura, spigoli e riseghe, la spianatura dei letti, il taglio per la formazione degli squarci negli stipiti dei vani ed ogni altra rientranza e incassatura per la collocazione d'infissi di qualsiasi dimensione, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, inclusa la formazione di architravi di qualsiasi tipo e/o cerchiature. EURO DUECENTOCINQUANTAQUATTRO/84	€/metro cubo	254,84
57.1.3		Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. EURO DUE/42	€/chilogrammo	2,42
69.1.7		Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato sestato e traversato con malta bastarda additivata con idrofugo, dosata con 150 ÷ 200 kg. di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. EURO VENTIQUATTRO/62	€/metro quadrato	24,62
721.1.25		Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. EURO TRENTADUE/26	€/metro cubo	32,26



N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		Voci Finite con Analisi		
	8AN1	<p>Fornitura e collocazione di recinzione costituita da paletti a "T" in ferro zincato a caldo di sezione 3,5cm*3.5cm *3,5 mm di spessore con altezza pari a 1.60 ml, posti tramite perforazione da eseguire sul muro, per una profondità non inferiore a 20cm. I paletti dovranno essere posti ad una distanza pari a 1,50 ml e fissati con colata di cemento.</p> <p>Collocazione lungo tutto il perimetro del muro in cls di tre filari di filo di ferro zincato (testa mezzera piede) dello spessore di 0.03 mm come guida e rinforzo per la successiva sistemazione della rete metallica.</p> <p>Fornitura e collocazione rete metallica zincata a maglie romboidali della misura di 5cm*5cm, di sezione pari 2 mm e di altezza pari a 1,40 ml, lungo il perimetro del muro, fissata ai paletti con filo di ferro zincato, e quant'altro occorre per dare finita l'opera a perfetta regola d'arte.</p> <p>Ogni 10 ml di recinzione, andranno posizionati dei paletti trasversali, a rinforzo della recinzione e saldati elettricamente.</p> <p style="text-align: right;">EURO VENTITOTTO/60</p>	€/metro	28,60
	9AN2	<p>Pulizia dell'area consistente nella raccolta di rifiuti abbandonati , quali bottiglie vetro e/o plastica, lattine , carta ect.- esclusi i materiali ingombranti e/o nocivi da rimuovere - , insaccamento differenziato in sacchi in plastica resistente delle capacità 100 lt , compreso il carico,il trasporto e conferimento a discarica autorizzata.</p> <p style="text-align: right;">EURO UNO/50</p>	€/metro quadrato	1,50
	10AN3	<p>POTATURA DI SIEPI di qualsiasi natura</p> <p>Potature di siepi posto lungo i vialetti di accesso e/o a perimetro dei campi e dell'area , in presenza di vincoli (recinzioni, manufatti ect.) eseguita con attrezzo manuale o meccanico,comprendente i tagli laterali con eliminazione di tutti i rami che fuoriescono dalle barriere e il taglio verticale per riportare la siepe all'altezza indicata dalla Direzione Lavori compreso la pulizia alla base della barriera con la rimozione di terra e materiali eterogenei depositati sul piano viabile ogni onere per il carico su cassone di raccolta escluso il trasporto a rifiutoe gli oneri per il conferimento a discarica, da compensarsi a parte.</p> <p>- PER ALTEZZA DI SIEPE FINO A M 1,50</p> <p style="text-align: right;">EURO QUATTRO/20</p>	€/metro	4,20

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
1126.7.7	Oneri Sicurezza	<p>Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità. Il bagno deve essere dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del WC, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. E' compreso il trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio, l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione, gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutato al mese o frazione di mese per tutta la durata del cantiere.</p> <p>- per ogni mese d'impiego</p>	€/cadauno	120,00
		EURO CENTOVENTI/00		
		li 05/03/2020		
		PROGETTISTA		
		IL		

