

Comune di PALERMO

Provincia

Palermo

ELENCO PREZZI

OGGETTO

Lavori di manutenzione ordinaria per la pulizia delle caditoie e opere fognature a carico dello Iacp

COMMITTENTE

IACP di Palermo


Pianfr. Piero Tarantino

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		Voci Finite senza Analisi		
11.1.5.1		<p>Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli aggotamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 mc, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW.</p>	€/metro cubo	4,81
		EURO QUATTRO/81		
21.1.9.1		<p>Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, escluso interventi di consolidamento fondazioni, in terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non superiore a 20 cm, esclusa la roccia da martellone e da mina, fino ad una profondità di 2 m dal piano di inizio dello scavo, compresi eventuali trovanti o relitti di muratura di volume non superiore a 0,50 mc cadauno, escluse le puntellature e le sbadacchiature occorrenti, compreso l'innalzamento delle materie a bordo scavo, incluso lo scarriolamento; compreso altresì l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa). Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. all'esterno di edifici</p>	€/metro cubo	109,37
		EURO CENTONOVE/37		
36.4.2.1		<p>Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione; rivestito con vernice bituminosa, munito di relativa guarnizione di tenuta in elastomero ad alta resistenza, compreso le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.</p> <p>classe B 125 (carico di rottura 125 kN)</p>	€/chilogrammo	4,34
		EURO QUATTRO/34		
421.1.25		<p>Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.</p>	€/metro cubo	31,88
		EURO TRENTAUNO/88		
513.8.1		<p>Formazione del letto di posa, rinfiacco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), proveniente da cava, con elementi di pezzatura non superiori a 30 mm, compresa la fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento.</p>	€/metro cubo	23,53
		EURO VENTITRE/53		
615.4.14.10		<p>Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i</p>		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta cementizia, la saldatura dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.. per diametro di 200 mm EURO VENTITOTTO/57	€/metro	28,57
7	15.4.14.7	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta cementizia, la saldatura dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.. per diametro di 125 mm EURO DICIANNOVE/86	€/metro	19,86
8	21.1.4	Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. EURO ZERO/88	€/metroquadrat oxcentimetro	0,88
9	9.1.13	Intonaco civile per interno premiscelato, dello spessore complessivo di 2,5 cm, a base di gesso emidrato ed anidro, inerti minerali leggeri e isolanti, miscelati con idonei aggreganti, atto ad assicurare un contributo all'isolamento termico (coefficiente di conducibilità termica non superiore a 0,129 W/m°K nonché una protezione antincendio REI 120 sulla faccia esposta al fuoco, su parete di forati da 8 cm) formato da uno strato applicato a macchina, con predisposti i sestri, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte. EURO DICIASSETTE/08	€/metro quadrato	17,08
10	9.1.14	Fornitura e posa in opera di strato di finitura per intonaco civile di cui alla voce 9.1.13, applicata a mano fino a dare la superficie lisciata a regola d'arte e pronta per la coloritura, compreso l'onere per la formazione di spigoli, angoli, le suggellature all'incrocio con i pavimenti ed i rivestimenti, etc., ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte. EURO DIECI/78	€/metro quadrato	10,78
11	1.1.1	Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. EURO QUATTRO/99	€/metro quadrato	4,99
12	IMPIANTO VIA M.CARB	Manutenzione impianto di sollevamento liquami - verifica mensile del corretto funzionamento dell'impianto di sollevamento; - verifica eventuale fuoriuscita di liquami ed eventuale pulizia sversamenti; - verifica quadri elettrici e morsettiere di contatto elettrico; - pulizia e controllo funzionamento dei galleggianti di avviamento pompe; - Sollevamento semestrale e verifica dello stato di usura dei componenti ispezionabili meccanici ed elettrici - Sostituzione di interruttori galleggianti o a sensore elettronico compresi cavi occorrenti ed ogni altro accessorio di consenso elettropompe - eventuale riparazione o sostituzione delle pompe fino alla concorrenza del costo complessivo di riparazione o sostituzione di una singola pompa € 1.200,00 EURO CINQUEMILA/00	€/a corpo	5.000,00

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		Voci Finite con Analisi		
13	S 01 001	SERVIZIO DI AUTOSPURGO PER CANAL JET MEDIO - Impiego per attività prefestiva e festiva - Canal Jet medio 150 q.li cisterna da 6000 l (acque nere) e 2000 l (acqua pulita), con autista e operatore e mezzo sul posto EURO CENTOVENTIOTTO/50	€/ora	128,50
14	S 01 002	Pulizia pozzetto di fognatura di qualsiasi dimensione e tipo ed a qualunque profondità , posto alla base della colonna di scarico e/o posto in prossimità della fognatura, il lavoro consiste : 1) apertura del pozzetto 2) pulizia del pozzetto con pala 3) carico del materiale su idoneo mezzi 4) pulizia con canal-jet 4) chiusura del pozzetto 5) trasporto del materiale a discarica EURO CENTOSETTE/64	€/	107,64
15	L 01 004	Fornitura e collocazione pozzetto in pvc 40*40 EURO CENTOTRE/82	€/cadauno	103,82
16	L 01 005	Fornitura e collocazione pozzetto in pvc 60*60 EURO CENTOVENTIDUE/33	€/cadauno	122,33

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		Oneri Sicurezza		
17	DISPSICUR CANT	Dispositivi di sicurezza per cantiere mobile temporaneo costituito da almeno n.3 coni e n.3 cartelli di segnaletica stradale e transenne, compreso di mano d'opera, da sistemare prima dell'avvio delle operazioni d'intervento dello spurgo. EURO SETTECENTO/00	€/a corpo	700,00
18	CASSPRON TOSOCC	Cassetta di pronto intervento completa conforme all'allegato 1 del D.M.388/03 (pronto soccorso aziendale) EURO CENTO/00	€/a corpo	100,00
		PALERMO li 31/01/2019		
		IL PROGETTISTA		

