

			Pag. 1	
N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		Voci Finite senza Analisi		
1	NP.2	Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione in piastrelle in monocottura di 1ª scelta con superficie smaltata a tinta unica o decorato a macchina, in opera con collanti o malta cementizia dosata in parti uguali di cemento e sabbia e/o spianata (Art. 5.1.6 Prezzario Regionale OO.PP. Regione Sicilia Anno 2022 - 2º Semestre) EURO CINQUANTANOVE/70	€/metro quadrato	59,70
2	NP.3	Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (U (Art. 5.1.11.1 Prezzario Regionale OO.PP. Regione Sicilia Anno 2022 - 2º Semestre) EURO VENTIQUEATTRO/34	€/metro quadrato	24,34
3	NP.4	Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1ª scelta classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, con smaltatura totalmente inassorbente e pr (Art. 5.2.4.1 Prezzario Regionale OO.PP. Regione Sicilia Anno 2022 - 2º Semestre) EURO QUATTORDICI/90	€/metro	14,90
4	NP.5	Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatolari per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, ta (Art. 7.1.1 Prezzario Regionale OO.PP. Regione Sicilia Anno 2022 - 2º Semestre) EURO QUATTRO/53	€/chilogramm o	4,53
5	NP.6	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a pe (Art. 7.1.3 Prezzario Regionale OO.PP. Regione Sicilia Anno 2022 - 2º Semestre) EURO TRE/02	€/chilogramm o	3,02
6	NP.7	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 50 ÷ 60, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La verniciatura dovrà possedere le proprietà previst (Art. 8.1.3.3 Prezzario Regionale OO.PP. Regione Sicilia Anno 2022 - 2º Semestre) EURO CINQUECENTOVENTITRE/54	€/metro quadrato	523,54
7	NP.8	Fornitura e collocazione di avvolgibile con marcatura CE secondo UNI EN 13659, completo di rullo con cuscinetti a sfera, cinghie, guide, etc., compreso opere murarie, accessori e tutto quanto altro occorre ed ogni magistero per dare il lavoro compiuto a p (Art. 8.5.1.1 Prezzario Regionale OO.PP. Regione Sicilia Anno 2022 - 2º Semestre) EURO SESSANTANOVE/53	€/metro quadrato	69,53
8	NP.9	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 3 cm, con superfici a coste in vista levigate, stuccate, ludicate, poste in opera con malta bastarda o idonei collanti, previo livellamento del piano di posa ed esecuzione di (Art. 10.1.4.1 Prezzario Regionale OO.PP. Regione Sicilia Anno 2022 - 2º Semestre) EURO CENTOESSANTASEI/49	€/metro quadrato	166,49
9	NP.10	Formazione di bisellatura fino a 10 mm eseguita a macchina su lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt.10.1.1 – 10.1.2 – 10.1.3 – 10.1.4, compresi pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a (Art. 10.1.9 Prezzario Regionale OO.PP. Regione Sicilia Anno 2022 - 2º Semestre)		

				Pag. 2
N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		EURO QUATTRO/47	€/metro	4,47
10NP.11		Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt. 10.1.1 – 10.1.2 – 10.1.3 – 10.1.4, avente sezione retta non inferiore a 5x5 mm, compresa pulitura ed ogni altro onere e magi (Art. 10.1.10 Prezzario Regionale OO.PP. Regione Sicilia Anno 2022 - 2° Semestre)		
		EURO TRE/73	€/metro	3,73
11NP.12		Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, scartavetratura (Art. 11.3.1 Prezzario Regionale OO.PP. Regione Sicilia Anno 2022 - 2° Semestre)		
		EURO VENTIDUE/19	€/metro quadrato	22,19
12NP.13		Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione composta da elastomero di poliuretano monocomponente, di spessore 3÷4 mm, per aree esterne pedonali o carrabili, traspirante (certificazione CE) ignifugo, stabile ai raggi UV, stabile alla pioggia acida, r (Art. 12.1.17 Prezzario Regionale OO.PP. Regione Sicilia Anno 2022 - 2° Semestre)		
		EURO CINQUANTACINQUE/03	€/metro quadrato	55,03
13NP.14		Fornitura e posa in opera di manto di copertura con tegole murate con malta bastarda, compresi i pezzi speciali, la formazione di colmi, diagonali, bocchette, etc. compresi le eventuali legature con filo di ferro zincato, le opere provvisorie ed ogni al (Art. 12.4.1.4 Prezzario Regionale OO.PP. Regione Sicilia Anno 2022 - 2° Semestre)		
		EURO QUARANTAUNO/16	€/metro quadrato	41,16
14NP.15		Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35 cm fino a 50 cm, compreso zanche per il fissaggio, saldature, opere murarie, malta occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli, innesti di pluviali ecc., ogni altro onere magistero (Art. 15.4.11.2 Prezzario Regionale OO.PP. Regione Sicilia Anno 2022 - 2° Semestre)		
		EURO QUARANTATRE/99	€/metro	43,99
15NP.16		Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera preverniciata, compreso collari per il fissaggio, eventuali saldature o opere di lattoneria, opere murarie, malta occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli ecc., ogni altro onere magistero per dare l'op (Art. 15.4.13.2 Prezzario Regionale OO.PP. Regione Sicilia Anno 2022 - 2° Semestre)		
		EURO TRENTAQUATTRO/07	€/metro	34,07
16NP.17		Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto eseguito a mano (Art.21.1.5.2 Prezzario Regionale OO.PP. Regione Sicilia Anno 2022 - 2° Semestre)		
		EURO QUATTROCENTOESSANTA/78	€/metro cubo	460,78
17NP.18		Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, (Art. 21.1.6 Prezzario Regionale OO.PP. Regione Sicilia Anno 2022 - 2° Semestre)		
		EURO UNDICI/11	€/metro quadrato	11,11
18NP.19		Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. (Art. 21.1.9 Prezzario Regionale OO.PP. Regione Sicilia Anno 2022 - 2° Semestre)		
		EURO DUE/06	€/m ² x cm	2,06

				Pag. 3
N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
19	NP.20	Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse. (Art. 21.1.23 Prezzario Regionale OO.PP. Regione Sicilia Anno 2022 - 2° Semestre) EURO QUATTRO/34	€/metro	4,34
20	NP.21	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseg (Art. 21.1.25 Prezzario Regionale OO.PP. Regione Sicilia Anno 2022 - 2° Semestre) EURO TRENTAOTTO/71	€/metro cubo	38,71
21	NP.22	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante:asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i contorni dell'intervento tagliati verticalmente (Art. 21.3.1.1 Prezzario Regionale OO.PP. Regione Sicilia Anno 2022 - 2° Semestre) EURO CENTOCINQUE/42	€/metro quadrato	105,42
22	NP.23	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i contorni dell'intervento tagliati verticalmente (Art. 21.3.1.2 Prezzario Regionale OO.PP. Regione Sicilia Anno 2022 - 2° Semestre) EURO QUARANTATRE/94	€/m² x cm	43,94

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
	23NP.24	Voci Finite con Analisi Operaio comune per interventi non facilmente computabili a misura EURO VENTINOVE/87	€/ora	29,87
	24NP.25	Piano di Bonifica amianto, trattamento, confezionamento trasporto e smaltimento compreso ogni onere e magistero per l'attività. EURO QUATTROMILA/00	€/a corpo	4.000,00

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		Oneri Sicurezza		
25NP.1		<p>Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico, di adeguati armadietti e panche, compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia.</p> <p>- Uno per ogni 10 addetti. per il primo mese d'impiego (Art. 26.7.2.1 Prezzario Regionale OO.PP. Regione Sicilia Anno 2022 -2° Semestre)</p> <p style="text-align: right;">EURO CINQUECENTOTRENTANOVE/41</p>	€/cadauno	539,41
26NP.26		<p>Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e di scarico, compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, collegato alla messa a terra ed i relativi impianti esterni di adduzione e scarico, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. Il locale delle dimensioni approssimative di m 1,20x2,20x2,40, sarà corredato di una doccia, un lavabo con rubinetti per acqua calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata.</p> <p>- Uno per ogni 10 addetti. per ogni mese successivo al primo (Art. 26.7.1.2 Prezzario Regionale OO.PP. Regione Sicilia Anno 2022 - 2° Semestre)</p> <p style="text-align: right;">EURO CENTOQUARANTAOTTO/89</p>	€/cadauno	148,89
27NP.27		<p>Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane.</p> <p>munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131 e del progetto di cui all'art. 133 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio (Art. 26.1.1.2 Prezzario Regionale OO.PP. Regione Sicilia Anno 2022 - 2° Semestre)</p> <p style="text-align: right;">EURO NOVE/57</p>	€/metro quadrato	9,57
28NP.28		<p>Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m² di faccia vista. Valutata per tutta la durata dei lavori e compresa la manutenzione ed eventuale sostituzione. (Art. 26.1.15 Prezzario Regionale OO.PP. Regione Sicilia Anno 2022 - 2° Semestre)</p> <p style="text-align: right;">EURO DUE/95</p>	€/metro quadrato	2,95
29NP.29		<p>Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di m 1,50 dal ponteggio, compreso trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera</p>		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		compiuta a perfetta regola d'arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. (Art. 26.1.13 Prezzario Regionale OO.PP. Regione Sicilia Anno 2022 - 2° Semestre)		
	30NP.30	<p style="text-align: right;">EURO VENTQUATTRO/91</p> Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in profilato metallico anch'esso zincato e sostenuti al piede da elementi prefabbricati in calcestruzzo a colore naturale o plasticato, ancorato alla pavimentazione esistente mediante tasselli e/o monconi inclusi nel prezzo. Nel prezzo sono altresì comprese eventuali controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. (Art. 26.1.29 Prezzario Regionale OO.PP.Regione Sicilia Anno 2022 - 2° Semestre)	€/metro quadrato	24,91
		<p style="text-align: right;">EURO DICIANNOVE/36</p>	€/metro quadrato	19,36