

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

In riferimento all'incarico ricevuto dal Rup, arch Monica D'Agostino, si è redatto un progetto per i lavori di recinzione di un terreno di proprietà Iacp, sito in Palermo, località Cep – identificato al catasto col foglio 38/c particella 7421.

La redazione del presente progetto è finalizzato ad eseguire tutte le opere necessarie al fine di recintare un Terreno di proprietà Iacp, nonché il ripristino di porzioni di muro perimetrale mancanti, inoltre è prevista la collocazione di un cancello metallico a completamento della recinzione .

Descrizione dei luoghi oggetto di intervento:

E' oggetto di intervento, la recinzione di un terreno di proprietà Iacp, sito in Palermo località Cep, esteso per mq 5000 circa.

Allo stato attuale a delimitazione dell'area è presente solo un muro di recinzione avente un'altezza di circa m 1,10, inoltre sono presenti dei varchi di accesso, senza alcuna protezione, mentre un confine risulta essere delimitato dalla recinzione di una scuola pubblica.

Descrizione dell'intervento:

L'intervento in oggetto riguarda tutte le lavorazioni consistenti in:

pulizia dell'area consistente nella raccolta di rifiuti abbandonati, quali bottiglie vetro e/o plastiche, lattine carta ect,

decespugliamento di vegetazione in tutta l'area,

collocazione di paletti e rete metallica in ferro zincato, aventi un'altezza utile di m 1,40 su tutto il perimetro del muro in c.a. già esistente.

chiusura in muratura di alcuni varchi presenti nel muro in c.a.

L'accesso all'area sarà consentito da un cancello in ferro zincato, realizzato appositamente, avente una larghezza di m 3,50 ed un'altezza di m 2,80

L'importo complessivo dei lavori del presente progetto ammonta ad € 14.617,29 così come dal seguente quadro economico:

| N. | Descrizione | Importo [euro] |
|-----------|--|---------------------------|
| a | Lavori a base d'asta soggetti a ribasso (incid. Mano d'opera pari a euro1.313,27) | 11726,83 |
| b | spese tecniche | 241,32 |
| c | iva10%l | 1206,61 |
| - | Imprevisti max 5% | 603,3 |
| | Oneri accesso alla discarica | 500 |
| | Oneri sicurezza non soggetti a ribasso | 339,23 |
| | Sommano | 14617,29 |

Il progettista: